機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第1頁共29頁

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
(壹)	電 氣 設 備 工 程	式	1	27,366,658	27,366,658	
(貳)	弱 電 設 備 工 程(NCC審驗部分及設備配管)	式	1	2,461,436	2,461,436	
(參)	給 排 水 設 備 工 程	式	1	5,139,867	5,139,867	
(肆)	消 防 設 備 工 程	式	1	2,562,126	2,562,126	
(伍)	假 設 工 程 及 其 他 費 用	式	1	3,987,098	3,987,098	
	未稅總計（壹~伍項）				**41,517,185**	
	5%稅金				**2,075,859**	
	含稅總計				**43,593,044**	
備註:						

以上報價不含:空壓管路工程、空調工程、網路門禁監視器設備線路工程、圖面設計

本報價單有效期限30天



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
壹	**電氣設備工程**					
一	**高低壓配電盤工程**					
1	MOF　PANEL　(屋外防水落地型)					
(1)	CASE：H2350*W1600*D1800mm　3.0/2.0t 粉體塗裝 #SUS304含底封版 (具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	座	1	233,100	233,100	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	電纜處理頭 25KV　(屋內型)	只	6	1,440	8,640	3M
(3)	電纜固定座(鑄鐵)	只	6	600	3,600	
(4)	高壓電纜及導線	式	1	24,000	24,000	
(5)	接地銅排	式	1	3,960	3,960	
(6)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,980	1,980	
(7)	原廠裝配工資	式	1	2,640	2,640	
2	DS　PANEL　(屋外防水落地型)					
(1)	CASE：H2350*W1200*D1800mm　3.0/2.0t 粉體塗裝 #SUS304含底封版 (具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	座	1	202,860	202,860	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	DS 3P 24KV 630A　(檢附出廠試驗報告)	只	1	36,000	36,000	士林,傑克,亞力或同等品
(3)	LA 9KV-11.4KV (檢附出廠試驗報告)	只	3	4,800	14,400	士林,傑克,信達或同等品
(4)	電纜處理頭 25KV 38mm^2（屋內型）	只	3	1,440	4,320	3M
(5)	CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1	10,080	10,080	
(6)	高壓熱縮絕緣套(BBIT)	式	1	7,920	7,920	
(7)	高壓銅排夾具及配件	式	1	7,920	7,920	
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	3,600	3,600	
(9)	原廠裝配工資	式	1	9,360	9,360	
3	PT　PANEL　(屋內落地型)					
(1)	CASE：H2350*W1200*D2000mm　3.0/2.0t 粉體塗裝 #SS41 含底封版 (具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	座	1	118,080	118,080	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	DS 3P 24KV 630A　(檢附出廠試驗報告)	只	1	36,000	36,000	士林,傑克,亞力或同等品
(3)	LA 9KV-11.4KV (檢附出廠試驗報告)	只	3	4,800	14,400	士林,傑克,信達或同等品
(4)	PT 3∮ 12-24KV/120V 5KVA OIL TYPE (檢附出廠試驗報告)	只	1	78,000	78,000	士林,亞力,堡盛或同等品
(5)	VID高壓驗電礙子附指示燈	組	1	14,400	14,400	CIC,ISO,USM或等品
(6)	POWER FUSE　24KV 2A (檢附檢驗報告)	支	3	4,680	14,040	SIBA,EFEN,ETI或同等品
(7)	POWER FUSE 24KV BASE 瓷礙子	支	3	3,600	10,800	專業廠
(8)	D-FUSE(W/BASE)	式	1	600	600	
(9)	盤內日光燈 LED-TYPE 附微動開關	組	1	840	840	
(10)	電纜處理頭 25KV 38mm^2（屋內型）	只	3	1,440	4,320	3M
(11)	CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1	21,600	21,600	



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第3頁共29頁

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
(12)	高壓熱縮絕緣套(BBIT)	式	1	7,920	7,920	
(13)	高壓熱縮絕緣接續護套	式	1	7,920	7,920	
(14)	高壓銅排夾具及配件	式	1	7,920	7,920	
(15)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	5,184	5,184	
(16)	原廠裝配工資	式	1	21,600	21,600	
4	VCB PANEL (屋內落地型)					
(1)	CASE：H2350*W1200*D2000mm 3.0/2.0t 粉體塗裝 #SS41 含底封版 (具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	座	1	123,840	123,840	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	VCB 3P 24KV 630A 16kA D/O E/O	只	1	234,000	234,000	三菱,富士,施耐德或同等品
(3)	CT 24KV 400-200A/5A/5A 1.0CL /30VA 5P20/15VA	只	3	14,400	43,200	士林,巧力,亞力或同等品
(4)	集合式電錶	只	1	12,000	12,000	士林,中大,裕昌或同等品
(5)	79RY 自動複閉器 AC:110V 附KEY	只	1	30,000	30,000	權益,TOKO,APP或同等品
(6)	3φCO+LCO	只	1	31,800	31,800	TOYO
(7)	3φOV+UV	只	1	31,800	31,800	TOYO
(8)	CTT 3∮4W PLUG-IN TYPE	組	2	3,600	7,200	專業廠
(9)	PTT 3∮4W PLUG-IN TYPE	組	1	3,600	3,600	專業廠
(10)	NFB 3P 50AF 30AT 120V/10KA	只	1	664	664	士林,東元,伍菱或同等品
(11)	NFB 3P 50AF 15AT 120V/10KA	只	5	664	3,320	士林,東元,伍菱或同等品
(12)	NFB 2P 50AF 15AT 120V/10KA	只	1	305	305	士林,東元,伍菱或同等品
(13)	UPS 1KVA 120V ON-LINE TYPE	只	1	14,400	14,400	專業廠
(14)	CTD 電容跳脫裝置 8500μF 盤面型一體式附電表	只	1	43,200	43,200	育駿,TOYO,章任或同等品
(15)	VCB 操作開關	只	1	3,000	3,000	
(16)	PL 22mm LED TYPE	只	2	300	600	
(17)	D-FUSE(W/BASE)	式	1	1,800	1,800	
(18)	盤內日光燈 LED-TYPE 附微動開關	組	1	840	840	
(19)	電纜處理頭 25KV 38mm^2（屋內型）	只	3	1,440	4,320	3M
(20)	CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1	25,920	25,920	
(21)	高壓熱縮絕緣套(BBIT)	式	1	7,920	7,920	
(22)	高壓熱縮絕緣接續護套	式	1	7,920	7,920	
(23)	高壓銅排夾具及配件	式	1	7,920	7,920	
(24)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	6,480	6,480	
(25)	原廠裝配工資	式	1	28,800	28,800	
5	高壓變壓器 TR1					
(1)	高壓油式導口型變壓器3ϕ3W 1000kVA 11.4-22.8kV/220-380V	只	1	1,200,000	1,200,000	士林,亞力,堡盛或同等品
(2)	變壓器導口-一次側工程	式	1	14,400	14,400	
(3)	變壓器導口-二次側工程	式	1	44,640	44,640	
(4)	編織軟銅帶	式	1	28,080	28,080	
(5)	五金另料	式	1	5,184	5,184	
(6)	原廠裝配工資	式	1	10,800	10,800	



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第4頁共29頁

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
6	MP&MP1&SC&MR&ML PANEL (屋內落地型)					
(1)	CASE：H2350*W1200*D2000mm 3.0/2.0t 粉體塗裝 #SS41 含底封版 (具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	座	3	118,080	354,240	楓林,東宏,建華或同等品
	MP&MP1&SC 器具:					
(2)	ACB 3P 1600AF 1600AT 380V/40KA D/O E/O	只	1	11,400	11,400	三菱,富士,施耐德或同等品
(3)	NFB 3P 800AF 800AT 380V/40KA	只	2	20,398	40,796	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 3P 800AF 700AT 380V/40KA	只	2	20,398	40,796	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	NFB 3P 600AF 500AT 380V/40KA	只	3	13,743	41,229	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	NFB 3P 400AF 400AT 380V/40KA	只	3	13,743	41,229	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	NFB 3P 400AF 300AT 380V/40KA	只	1	13,743	13,743	士林,東元,伍菱或同等品
(8)	NFB 3P 225AF 225AF 380V/40KA	只	2	4,914	9,828	士林,東元,伍菱或同等品
(9)	NFB 3P 225AF 175AF 380V/40KA	只	1	4,914	4,914	士林,東元,伍菱或同等品
(10)	NFB 3P 225AF 125AF 380V/40KA	只	2	4,914	9,828	士林,東元,伍菱或同等品
(11)	NFB 3P 100AF 100AF 380V/40KA	只	10	3,534	35,340	士林,東元,伍菱或同等品
(12)	NFB 3P 100AF 60AF 380V/40KA	只	2	3,534	7,068	士林,東元,伍菱或同等品
(13)	NFB 3P 50AF 50AF 380V/40KA	只	1	3,534	3,534	士林,東元,伍菱或同等品
(14)	NFB 3P 50AF 40AF 380V/40KA	只	1	3,534	3,534	士林,東元,伍菱或同等品
(15)	NFB 3P 50AF 20AF 380V/40KA	只	2	3,534	7,068	士林,東元,伍菱或同等品
(16)	MC 100A	只	7	2,886	20,202	士林,東元,伍菱或同等品
(17)	MC 60A	只	1	1,600	1,600	士林,東元,伍菱或同等品
(18)	MC 50A	只	1	1,310	1,310	士林,東元,伍菱或同等品
(19)	MC 20A	只	2	562	1,124	士林,東元,伍菱或同等品
(20)	SC 3φ440V 50KVAR 油式保安型	只	7	12,852	89,964	士林,中大,裕昌或同等品
(21)	SC 3φ440V 30KVAR 油式保安型	只	2	9,690	19,380	士林,中大,裕昌或同等品
(22)	SC 3φ440V 5KVAR 油式保安型	只	2	8,160	16,320	士林,中大,裕昌或同等品
(23)	SR 3φ440V 3KVAR 6%	只	7	11,251	78,757	士林,中大,裕昌或同等品
(24)	SR 3φ440V 1.8KVAR 6%	只	2	8,894	17,788	士林,中大,裕昌或同等品
(25)	SR 3φ440V 0.3KVAR 6%	只	2	4,927	9,854	士林,中大,裕昌或同等品
(26)	CT 600V 1600/5A 40VA CL:1.0 MOLD TYPE	只	3	2,160	6,480	士林,巧力,亞力或同等品
(27)	集合式電錶	只	1	12,000	12,000	士林,中大,裕昌或同等品
(28)	APFR 12段	只	1	12,000	12,000	士林,中大,裕昌或同等品
(29)	ACB 操作開關	只	1	3,000	3,000	
(30)	PL 22mm LED TYPE	只	2	300	600	
(31)	盤內散熱風扇及溫控開關	式	3	6,600	19,800	
	MR器具:					
(32)	NFB 3P 400AF 250AT 190V/10KA	只	1	6,802	6,802	士林,東元,伍菱或同等品
(33)	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	4	1,475	5,900	士林,東元,伍菱或同等品
(34)	NFB 3P 100AF 50AT 190V/10KA	只	2	1,061	2,122	士林,東元,伍菱或同等品
	ML 器具:					
(35)	NFB 3P 225AF 125AT 380V/30KA	只	1	4,914	4,914	士林,東元,伍菱或同等品

傑江山工程股份有限公司 估價專用章 台中市大里區草湖路47號

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
(36)	NFB 3P 100AF 60AT 380V/30KA	只	1	3,534	3,534	士林,東元,伍菱或同等品
(37)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/30KA	只	7	3,534	24,738	士林,東元,伍菱或同等品
(38)	D-FUSE(W/BASE)	式	3	1,200	3,600	
(39)	盤內日光燈 LED-TYPE 附微動開關	組	3	840	2,520	
(40)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	3	194,400	583,200	
(41)	PVC WIRE	式	3	12,240	36,720	
(42)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	3	14,400	43,200	
(43)	原廠裝配工資	式	3	30,240	90,720	
(44)	TR 3ϕ 150KVA 380/220V 油式置於盤外	只	1	144,000	144,000	士林,亞力,堡盛或同等品
(45)	TR 3φ 75KVA 380/190-110V 油式置於盤外	只	1	78,000	78,000	士林,亞力,堡盛或同等品
7	1FP PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	23,040	23,040	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	ATS TYPE NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA 附機械與電氣連鎖裝置	只	1	18,000	18,000	士林,尚偉,順山或同等品
(3)	NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA	只	1	1,513	1,513	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA	只	1	1,194	1,194	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	1	211	211	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	211	211	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	5,760	5,760	
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	3,312	3,312	
(9)	原廠裝配工資	式	1	5,184	5,184	
8	1P1 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	48,960	48,960	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 600AF 500AT 220V/10KA	只	1	13,346	13,346	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 400AF 250AT 220V/10KA	只	1	6,802	6,802	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 3P 225AF 150AT 220V/10KA	只	2	3,463	6,926	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	NFB 3P 225AF 125AT 220V/10KA	只	1	3,463	3,463	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	NFB 3P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	1,061	1,061	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	24,192	24,192	
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	6,480	6,480	
(9)	原廠裝配工資	式	1	10,800	10,800	
9	1P2 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	25,920	25,920	楓林,東宏,建華或同等品



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
(2)	NFB 3P 400AF 400AT 380V/30KA	只	1	7,933	7,933	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/30KA	只	5	3,534	17,670	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	8,928	8,928	
(5)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	3,600	3,600	
(6)	原廠裝配工資	式	1	7,920	7,920	
10	1P3 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	25,920	25,920	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 400AF 300AT 380V/20KA	只	1	6,802	6,802	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/20KA	只	4	1,740	6,960	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	7,200	7,200	
(5)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	3,600	3,600	
(6)	原廠裝配工資	式	1	6,480	6,480	
11	1P4 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	50,400	50,400	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 800AF 700AT 380V/30KA	只	1	19,874	19,874	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/30KA	只	10	2,184	21,840	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	21,600	21,600	
(5)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	5,184	5,184	
(6)	原廠裝配工資	式	1	10,800	10,800	
12	1P5 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	50,400	50,400	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 800AF 700AT 380V/25KA	只	1	19,874	19,874	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 100AF 100AT 380V/25KA	只	2	2,184	4,368	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/25KA	只	8	2,184	17,472	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	21,600	21,600	
(6)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	5,184	5,184	
(7)	原廠裝配工資	式	1	10,800	10,800	
13	1P6 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	50,400	50,400	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 600AF 500AT 380V/25KA	只	1	13,346	13,346	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/25KA	只	6	2,184	13,104	士林,東元,伍菱或同等品



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
(4)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	18,720	18,720	
(5)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	4,320	4,320	
(6)	原廠裝配工資	式	1	7,920	7,920	
14	1P7 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	50,400	50,400	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 400AF 400AT 380V/20KA	只	1	6,802	6,802	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/20KA	只	5	1,740	8,700	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 3P 50AF 30AT 380V/20KA	只	1	1,693	1,693	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	NFB 3P 50AF 15AT 380V/20KA	只	4	1,693	6,772	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	ELCB 3P 50AF 15AT 380V/20KA 30mA 0.1sec	只	2	4,337	8,674	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	17,280	17,280	
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	5,184	5,184	
(9)	原廠裝配工資	式	1	9,360	9,360	
15	2P1 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	16,560	16,560	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 225AF 225AT 380V/20KA	只	1	3,463	3,463	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/20KA	只	1	1,693	1,693	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 3P 50AF 40AT 380V/20KA	只	3	1,693	5,079	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	NFB 3P 50AF 30AT 380V/20KA	只	3	1,693	5,079	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	NFB 3P 50AF 20AT 380V/20KA	只	3	1,693	5,079	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	9,360	9,360	
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,160	2,160	
(9)	原廠裝配工資	式	1	3,600	3,600	
(10)	TR 3φ15KVA 380V/穩壓器	只	3			
16	2P2、2P3 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	2	51,840	103,680	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 600AF 500AT 380V/25KA	只	2	13,346	26,692	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 50AF 40AT 380V/25KA	只	16	2,059	32,944	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 3P 50AF 30AT 380V/25KA	只	16	2,059	32,944	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	NFB 3P 50AF 20AT 380V/25KA	只	16	2,059	32,944	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	2	33,840	67,680	
(7)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	2	5,760	11,520	
(8)	原廠裝配工資	式	2	13,680	27,360	



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總 價	備　　註
(9)	TR 3φ15KVA 380V/穩壓器	只	16			
17	2P4 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	15,840	15,840	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 225AF 175AT 380V/10KA	只	1	3,463	3,463	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA	只	1	1,194	1,194	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 3P 50AF 15AT 380V/10KA	只	1	1,194	1,194	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	NFB 1P 50AF 50AT 220V/10KA	只	1	211	211	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	1	211	211	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	211	211	士林,東元,伍菱或同等品
(8)	ELCB 1P 50AF 30AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	1	998	998	士林,東元,伍菱或同等品
(9)	ELCB 3P 50AF 50AT 380V/10KA 30mA 0.1sec	只	1	2,614	2,614	士林,東元,伍菱或同等品
(10)	ELCB 3P 50AF 40AT 380V/10KA 30mA 0.1sec	只	3	2,614	7,842	士林,東元,伍菱或同等品
(11)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	7,488	7,488	
(12)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,160	2,160	
(13)	原廠裝配工資	式	1	3,600	3,600	
18	2P1A PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	10,080	10,080	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 225AF 125AT 220V/10KA	只	1	3,463	3,463	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 100AF 60AT 220V/10KA	只	1	1,475	1,475	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 3P 50AF 40AT 220V/10KA	只	1	1,061	1,061	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	NFB 3P 50AF 30AT 220V/10KA	只	1	1,061	1,061	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	4,608	4,608	
(7)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,728	1,728	
(8)	原廠裝配工資	式	1	3,312	3,312	
(9)	TR 3Φ15KVA 220V/穩壓器	只	1			
19	2P5 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	10,080	10,080	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA	只	1	1,513	1,513	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA	只	1	1,194	1,194	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 3P 50AF 15AT 380V/10KA	只	2	1,194	2,388	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	ELCB 1P 50AF 30AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	2	998	1,996	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	3,888	3,888	

傑江山工程股份有限公司 估價專用章 台中市大里區草湖路47號

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
(7)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,440	1,440	
(8)	原廠裝配工資	式	1	2,304	2,304	
20	3P PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	29,520	29,520	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 400AF 400AT 380V/15KA	只	1	6,802	6,802	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 100AF 100AT 380V/15KA	只	3	1,513	4,539	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/15KA	只	1	1,194	1,194	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	NFB 3P 50AF 30AT 380V/15KA	只	2	1,194	2,388	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA	只	3	1,194	3,582	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	15,120	15,120	
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	5,040	5,040	
(9)	原廠裝配工資	式	1	10,800	10,800	
21	3EP PANEL				-	
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	10,080	10,080	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA	只	1	1,513	1,513	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/10KA	只	1	1,513	1,513	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	211	211	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	2,880	2,880	
(6)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,152	1,152	
(7)	原廠裝配工資	式	1	2,304	2,304	
22	REP PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	10,080	10,080	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA	只	2	1,194	2,388	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	211	211	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA	只	1	1,194	1,194	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	2,880	2,880	
(6)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,152	1,152	
(7)	原廠裝配工資	式	1	2,304	2,304	
23	ACP PANEL					

隆江山工程股份有限公司
估價專用章
台中市大里區草湖路47號

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第10頁共29頁

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	59,760	59,760	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 800AF 800AT 380V/35KA	只	1	19,874	19,874	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 400AF 300AT 380V/35KA	只	1	7,933	7,933	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 3P 225AF 200AT 380V/35KA	只	1	4,914	4,914	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	NFB 3P 225AF 150AT 380V/35KA	只	2	4,914	9,828	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/35KA	只	1	3,534	3,534	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	28,800	28,800	
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	5,472	5,472	
(9)	原廠裝配工資	式	1	10,800	10,800	
24	2ACP1 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	18,000	18,000	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 225AF 200AT 380V/15KA	只	1	3,463	3,463	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 100AF 50AT 380V/15KA	只	4	1,194	4,776	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	4	3,191	12,764	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	3	3,191	9,573	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	ELCB 2P 100AF 20AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	1	3,191	3,191	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	8,352	8,352	
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,160	2,160	
(9)	原廠裝配工資	式	1	3,600	3,600	
25	1ACP2 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	18,000	18,000	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 225AF 150AT 380V/20KA	只	1	3,463	3,463	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 100AF 50AT 380V/20KA	只	3	1,693	5,079	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/20KA 30mA 0.1sec	只	7	4,056	28,392	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/20KA 30mA 0.1sec	只	1	4,056	4,056	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	ELCB 2P 100AF 15AT 220V/20KA 30mA 0.1sec	只	1	4,056	4,056	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	9,792	9,792	
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,880	2,880	
(9)	原廠裝配工資	式	1	4,032	4,032	
26	2ACP1 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	18,000	18,000	楓林,東宏,建華或同等品

隆江山工程股份有限公司
估價專用章
台中市大里區草湖路47號

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
(2)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/10KA	只	1	1,513	1,513	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 2P 100AF 15AT 220V/10KA	只	2	305	610	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	11	2,863	31,493	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	1	2,863	2,863	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	9,504	9,504	
(7)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,592	2,592	
(8)	原廠裝配工資	式	1	3,744	3,744	
27	2ACP2 PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	32,400	32,400	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 400AF 300AT 380V/25KA	只	1	6,802	6,802	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/25KA	只	1	2,184	2,184	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 3P 100AF 50AT 380V/25KA	只	4	2,059	8,236	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	NFB 3P 100AF 40AT 380V/25KA	只	2	2,059	4,118	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/25KA 30mA 0.1sec	只	2	4,056	8,112	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/25KA 30mA 0.1sec	只	5	4,056	20,280	士林,東元,伍菱或同等品
(8)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	13,680	13,680	
(9)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	4,320	4,320	
(10)	原廠裝配工資	式	1	8,352	8,352	
28	3ACP PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	40,320	40,320	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 225AF 150AT 380V/15KA	只	1	3,463	3,463	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	ELCB 3P 100AF 40AT 380V/15KA 30mA 0.1sec	只	2	4,056	8,112	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	ELCB 3P 100AF 30AT 380V/15KA 30mA 0.1sec	只	4	4,056	16,224	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	ELCB 3P 100AF 15AT 380V/15KA 30mA 0.1sec	只	4	4,056	16,224	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	1	3,191	3,191	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	3	3,191	9,573	士林,東元,伍菱或同等品
(8)	MS 3φ 10HP	只	2	851	1,702	士林,東元,伍菱或同等品
(9)	MS 3φ 7.5HP	只	4	757	3,028	士林,東元,伍菱或同等品
(10)	MS 3φ 5HP	只	4	608	2,432	士林,東元,伍菱或同等品
(11)	MS 1φ 5HP	只	1	608	608	士林,東元,伍菱或同等品
(12)	MS 1φ 2HP	只	1	608	608	士林,東元,伍菱或同等品
(13)	PBL 22mm LED TYPE	只	12	1,080	12,960	
(14)	CS 22mm 三段式	只	12	540	6,480	
(15)	D-FSUE(W/BASE)	式	1	1,200	1,200	
(16)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	29,520	29,520	
(17)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	13,680	13,680	



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數　量	單　價	總　價	備　　註
(18)	原廠裝配工資	式	1	21,600	21,600	
29	1LA&1RA PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	19,440	19,440	楓林,東宏,建華或同等品
	1LA器具:					
(2)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,092	1,092	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	11	211	2,321	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	211	211	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	全二線式 RY	只	4	3,341	13,364	
(6)	全二線式 TU	只	1	3,465	3,465	
(7)	全二線式 TR	只	1	1,176	1,176	
(8)	四回路遙控開關[附蓋板]	只	3	3,250	9,750	
(9)	二線式 CPU傳輸主機	只	1	26,400	26,400	
(10)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	5,760	5,760	
(11)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,304	2,304	
(12)	原廠裝配工資	式	1	4,320	4,320	
	1RA器具:					
(13)	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	1	1,303	1,303	士林,東元,伍菱或同等品
(14)	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	17	140	2,380	士林,東元,伍菱或同等品
(15)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	2	554	1,108	士林,東元,伍菱或同等品
(16)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	5,904	5,904	
(17)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,728	1,728	
(18)	原廠裝配工資	式	1	2,880	2,880	
30	1LB&1RB PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	15,840	15,840	楓林,東宏,建華或同等品
	1LB器具:					
(2)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,092	1,092	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	2	211	422	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	211	211	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	2,160	2,160	
(6)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,152	1,152	
(7)	原廠裝配工資	式	1	2,016	2,016	
	1RB器具:					
(8)	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	1	1,303	1,303	士林,東元,伍菱或同等品
(9)	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	9	140	1,260	士林,東元,伍菱或同等品
(10)	ELCB 1P 50AF 15AT 110V/10KA 30mA 0.1sec		1	554	554	士林,東元,伍菱或同等品
(11)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	2	554	1,108	士林,東元,伍菱或同等品

保立山工程股份有限公司 估價專用章 台中市大里區草湖路47號

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
(12)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	4,176	4,176	
(13)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,440	1,440	
(14)	原廠裝配工資	式	1	2,880	2,880	
31	1LC PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	17,280	17,280	楓林,東宏,建華或同等品
(20)	1LC器具:					
(3)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,092	1,092	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	6	211	1,266	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	211	211	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	ELCB 1P 50AF 20AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	3	998	2,994	士林,東元,伍菱或同等品
(7)	MS 1φ 1.6A	只	1	608	608	士林,東元,伍菱或同等品
(8)	MS 1φ 0.6A	只	1	608	608	士林,東元,伍菱或同等品
(9)	MS 1φ 0.4A	只	1	608	608	士林,東元,伍菱或同等品
(10)	24hr TIMER	只	1	3,366	3,366	國際,安良,歐姆龍或同等品
(11)	PBL 22mm LED TYPE	只	3	1,080	3,240	
(12)	CS 22mm 三段式	只	3	540	1,620	
(13)	D-FUSE(W/BASE)	只	1	1,200	1,200	
(14)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	7,920	7,920	
(15)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	4,032	4,032	
(16)	原廠裝配工資	式	1	6,624	6,624	
32	1SP PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	10,080	10,080	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 100AF 60AT 380V/10KA	只	1	1,513	1,513	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 1P 50AF 50AT 220V/10KA	只	3	211	633	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	2,160	2,160	
(5)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,152	1,152	
(6)	原廠裝配工資	式	1	2,016	2,016	
33	2LA&2RA PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	17,280	17,280	楓林,東宏,建華或同等品
	2LA器具:					
(2)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,092	1,092	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	8	211	1,688	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	211	211	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	全二線式 RY		4	3,341	13,364	

保江山工程股份有限公司 估價專用章 台中市大里區草湖路47號

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
(6)	全二線式 TU	只	1	3,465	3,465	
(7)	全二線式 TR	只	1	1,176	1,176	
(8)	四回路遙控開關[附蓋板]	只	2	3,250	6,500	
(9)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	5,184	5,184	
(10)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,304	2,304	
(11)	原廠裝配工資	式	1	4,032	4,032	
	2RA器具:					
(12)	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	1	1,303	1,303	士林,東元,伍菱或同等品
(13)	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	15	140	2,100	士林,東元,伍菱或同等品
(14)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	3	554	1,662	士林,東元,伍菱或同等品
(15)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	5,616	5,616	
(16)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,728	1,728	
(17)	原廠裝配工資	式	1	2,880	2,880	
34	2LB&2RB PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	15,840	15,840	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	2LB器具:					
(3)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,092	1,092	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	3	211	633	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	211	211	士林,東元,伍菱或同等品
(6)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	2,304	2,304	
(7)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,152	1,152	
(8)	原廠裝配工資	式	1	2,016	2,016	
	2RB器具:					
(9)	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	1	1,303	1,303	士林,東元,伍菱或同等品
(10)	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	7	140	980	士林,東元,伍菱或同等品
(11)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	6	554	3,324	士林,東元,伍菱或同等品
(12)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	4,608	4,608	
(13)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,728	1,728	
(14)	原廠裝配工資	式	1	2,880	2,880	
35	3LA&3RA PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	15,840	15,840	楓林,東宏,建華或同等品
	3LA器具:					
(2)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,092	1,092	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	3	211	633	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	211	211	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	2,304	2,304	

傳江山工程股份有限公司 估價專用章 台中市大里區草湖路47號

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
(6)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,152	1,152	
(7)	原廠裝配工資	式	1	2,016	2,016	
	3RA器具:					
(8)	NFB 3P 50AF 50AT 190V/10KA	只	1	664	664	士林,東元,伍菱或同等品
(9)	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	3	140	420	士林,東元,伍菱或同等品
(10)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	3	554	1,662	士林,東元,伍菱或同等品
(11)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	2,880	2,880	
(12)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,152	1,152	
(13)	原廠裝配工資	式	1	2,304	2,304	
36	3LB&3RB PANEL					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	15,120	15,120	楓林,東宏,建華或同等品
	3LB器具:					
(2)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,092	1,092	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	4	211	844	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	211	211	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	2,592	2,592	
(6)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,152	1,152	
(7)	原廠裝配工資	式	1	2,304	2,304	
	3RB器具:					
(8)	NFB 3P 50AF 50AT 190V/10KA	只	1	664	664	士林,東元,伍菱或同等品
(9)	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	3	140	420	士林,東元,伍菱或同等品
(10)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	2	554	1,108	士林,東元,伍菱或同等品
(11)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	2,592	2,592	
(12)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,152	1,152	
(13)	原廠裝配工資	式	1	2,304	2,304	
37	MRS盤					
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	5,400	5,400	
(2)	二線式TR變壓器	只	1	3,298	3,298	
(3)	二線式RR訊號線保護器	只	1	3,096	3,096	
(4)	二線式MOD監控介面主機	只	1	75,600	75,600	
(5)	二線式CPU傳送主機	只	1	26,400	26,400	
(6)	二線式TIM時序控制單元	只	1	22,800	22,800	
(7)	二線式SW10切遙控開關蓋板組	組	1	21,600	21,600	
(8)	MS固定片	片	1	240	240	
(9)	WG訊號分離端子 2P	組	2	300	600	



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區


項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
(10)	箱體零料及組裝費用	式	1	7,800	7,800	
(11)	二線式系統設定及測試費用	式	1	21,600	21,600	
(12)	SYS T/U定址編碼及系統整合調整費用	式	1	18,000	18,000	
(13)	教育訓練費用	式	1	18,000	18,000	
38	1WP PANEL					附視窗
(1)	CASE：#SS41 2.0t 箱體採防水型,依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	48,000	48,000	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 100AF 60AT 380V/10KA	只	1	1,513	1,513	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	ELCB 3P 50AF 20AT 380V/10KA 30mA 0.1sec	只	8	2,748	21,984	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	MS 3φ380V 5HP	只	8	1,004	8,032	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	自動交互運轉電驛	只	4	1,800	7,200	OMRON,PANASONIC,ANV或同等品
(6)	FS液位控制器	組	8	7,405	59,240	OMRON,PANASONIC,ANV或同等品
(7)	水位不鏽鋼電極棒	組	8	2,221	17,768	OMRON,PANASONIC,ANV或同等品
(8)	PBL 22mm LED TYPE	只	8	1,080	8,640	台製品
(9)	PB 22mm 1A1B	只	8	126	1,008	台製品
(10)	D-FUSE 2A (W/BASE)	只	1	720	720	專業廠
(11)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	24,000	24,000	
(12)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	12,036	12,036	
(13)	原廠裝配工資	式	1	23,083	23,083	
39	RW(A,B) PANEL					附視窗
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	2	18,000	36,000	楓林,東宏,建華或同等品
(2)	NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA	只	2	1,194	2,388	士林,東元,伍菱或同等品
(3)	ELCB 3P 50AF 15AT 380V/10KA 30mA 0.1sec	只	8	2,748	21,984	士林,東元,伍菱或同等品
(4)	MS 3φ380V 1HP	只	8	629	5,032	士林,東元,伍菱或同等品
(5)	自動交互運轉電驛	只	4	1,800	7,200	OMRON,PANASONIC,ANV或同等品
(6)	PBL 22mm LED TYPE	只	8	1,080	8,640	台製品
(7)	PB 22mm 1A1B	只	8	126	1,008	台製品
(8)	D-FUSE 2A (W/BASE)	只	2	360	720	專業廠
(9)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	2	6,000	12,000	
(10)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	2	2,400	4,800	
(11)	原廠裝配工資	式	2	9,600	19,200	
40	配電盤雜項					
(1)	高低壓配電盤檢測費用	式	1	72,000	72,000	
	檢測盤配電廠須具備TAF認可實驗室，並出具能源局規定之送電報告					

長江山工程股份有限公司
估價專用章
台中市大里區草湖路47號

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第17頁共29頁

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
(2)	配電盤体連接五金另料	式	1	17,280	17,280	
(3)	配電盤組立檢測及現場按裝工資	式	1	50,400	50,400	
(4)	配電盤測試報告 , 操作說明書 , 保養手冊	式	1	28,800	28,800	
(5)	配電盤檢驗證明及利管費用	式	1	93,600	93,600	
(6)	變電站及高壓變壓器定位	式	1	360,000	360,000	
(7)	吊運費 (卡車可達之地不含堆高機費用)	式	1	72,000	72,000	
(8)	配電盤基礎	式	1	36,000	36,000	
	小計				8,634,679	
二	**照明及插座設備工程**					
1	LED 中東型1管吸壁燈 LTS-21441XAA-10W(6000K)	只	3	273	819	東亞,旭光,飛利浦或同等品
2	LED 一體式光板燈 LPS-2115DIM,14W(5700K)	只	6	910	5,460	東亞,旭光,飛利浦或同等品
3	LED 吸壁1管遮罩燈 LTP2105AA-10W(6500K)	只	20	455	9,100	東亞,旭光,飛利浦或同等品
4	LED 戶外壁燈LB-41059,10W(4000K)	只	13	715	9,295	東亞,旭光,飛利浦或同等品
5	LED 中東型1管吸壁燈 LTS-41441XAA-20W(6000K)	只	51	325	16,575	東亞,旭光,飛利浦或同等品
6	LED 中東型2管吸頂燈 LTS42441XAA-20W*2(6000K)	只	35	624	21,840	東亞,旭光,飛利浦或同等品
7	LED 防水吸頂燈 LPS4115DIM-16W(5700K)	只	7	975	6,825	東亞,旭光,飛利浦或同等品
8	LED 防水吸頂燈 LPS4115DIM-28W(5700K)	只	3	1,027	3,081	東亞,旭光,飛利浦或同等品
9	LED 崁燈 8W*1(4000K)LDLW294-8AAW	只	43	240	10,320	東亞,旭光,飛利浦或同等品
10	LED 崁燈LDLW296-16AAW	只	7	240	1,680	東亞,旭光,飛利浦或同等品
11	LED 崁燈LDLW296-16AAW	只	19	240	4,560	東亞,旭光,飛利浦或同等品
12	LED 崁燈LDLW297-25AAW	只	24	360	8,640	東亞,旭光,飛利浦或同等品
13	LED 輕鋼架平板燈25WLPT2205-25AAD	只	81	720	58,320	東亞,旭光,飛利浦或同等品
14	LED 輕鋼架平板燈32W LPT-4245-32AAD	只	35	2,340	81,900	東亞,旭光,飛利浦或同等品
15	LED 景觀高燈45W*1,IP65,220V LPH031-45L 3000K	只	8	22,750	182,000	東亞,旭光,飛利浦或同等品
16	LED 高天井燈 LHB002-50AAEL	只	192	4,000	768,000	東亞,旭光,飛利浦或同等品
17	現場二線式單群組開關蓋板組	組	5	3,250	16,250	
18	浴廁換氣機 風量,220V	只	9	3,240	29,160	
19	浴廁排氣套管及附網防水罩 (管徑配合抽風機)	組	9	120	1,080	顏色業主選定
20	單螢光開關含安裝框及蓋板220V(三路兩用型)	只	51	137	6,987	松下(星光系列) 或同等品
21	雙螢光開關含安裝框及蓋板220V(三路兩用型)	只	28	228	6,384	松下(星光系列) 或同等品
22	參螢光開關含安裝框及蓋板220V(三路兩用型)	只	7	324	2,268	松下(星光系列) 或同等品
23	接地型雙暗插座 (125V-15A)，含蓋板及安裝框	組	296	122	36,112	松下(星光系列) 或同等品
24	接地型飲水機專插 (125V-15A)，含蓋板及安裝框	組	5	120	600	松下(星光系列) 或同等品
25	接地型專插 (125V-15A)，含蓋板及安裝框	只	8	120	960	松下(星光系列) 或同等品
26	接地型投影機專插-設置於頂板 (125V-15A)，含蓋板及安裝框	只	1	120	120	松下(星光系列) 或同等品
27	接地型單暗插座 (250V-20A)，含蓋板及安裝框	只	2	120	240	松下(星光系列) 或同等品
28	小便斗感應器出線口110V(#304不鏽鋼製)	只	11	180	1,980	
29	接地測試端子箱 (40Wx35Hx15Dcm)	只	1	4,602	4,602	
30	接地銅棒 (3/4"x10')	只	9	960	8,640	
31	PVC(E)管 20m/m*2.0m/m	米	360	19	6,840	南亞,華夏,大洋或同等品



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第18頁共29頁

項次	說　　明	單位	數　量	單　價	總　價	備　　註
32	PVC(E)管 28m/m*3.0m/m	米	120	37	4,440	南亞,華夏,大洋或同等品
33	1/C 14mm㎡ 綠色	米	195	121	23,595	太平洋,華新,宏泰或同等品
34	1/C 100mm㎡ 綠色	米	95	812	77,140	太平洋,華新,宏泰或同等品
35	BCW裸銅線100mm㎡	米	132	810	106,920	太平洋,華新,宏泰或同等品
36	配管線另件	式	1	6,000	6,000	南亞,華夏,大洋或同等品
37	接地改良劑,火泥鑄焊,焊接及材料,止水板,系統測試及調整	式	1	24,000	24,000	
38	接線盒及箱	只	6	2,400	14,400	
39	電動機出線口(#304不鏽鋼製)	只	174	120	20,880	
40	鐵捲門按鈕開關	組	6	240	1,440	
41	四角鍍鋅鐵盒2.0mmt	只	520	18	9,360	台製品
42	八角鍍鋅鐵盒2.0mmt	只	330	36	11,880	台製品
43	高空高架作業費用	式	1	36,000	36,000	
44	工程另料	式	1	24,000	24,000	
45	運什費	式	1	24,000	24,000	
46	按裝工資	式	1	504,000	504,000	
	小計				2,198,693	
三	**配管線設備工程**					
1	鋁製梯形線架 T=2.0mm					
(1)	W500xH100 直線架	米	397	699	277,503	
(2)	W500xH100 T型彎接頭	只	13	1,351	17,563	
(3)	W500xH100 45度彎接頭	只	1	692	692	
(4)	W600xH100 直線架	米	62	746	46,252	
(5)	W1000xH100 直線架	米	32	941	30,112	
(6)	W1000xH100 T型彎接頭	只	4	2,204	8,816	
(7)	配件(連接片.固定片.接地銅片.馬車螺絲)	式	1	42,000	42,000	
2	PVC(E)電管				-	
(1)	16m/m*2.0m/m	米	9,154	17	155,618	南亞,華夏,大洋或同等品
(2)	20m/m*2.0m/m	米	168	19	3,192	南亞,華夏,大洋或同等品
(3)	28m/m*3.0m/m	米	623	37	23,051	南亞,華夏,大洋或同等品
(4)	35m/m*3.5m/m	米	152	53	8,056	南亞,華夏,大洋或同等品
(5)	52mm*4.0mm	米	50	100	5,000	南亞,華夏,大洋或同等品
(6)	100m/m*7.0m/m	米	151	296	44,696	南亞,華夏,大洋或同等品
(7)	150m/m*8.5m/m	米	543	559	303,537	南亞,華夏,大洋或同等品
(8)	配管另件	式	1	12,000	12,000	南亞,華夏,大洋或同等品
3	金屬導線管(符合CNS2606)				-	
(1)	E19	米	275	36	9,900	美亞,遠東,高興昌或同等品
(2)	E25	米	167	49	8,183	美亞,遠東,高興昌或同等品
(3)	E31	米	254	72	18,288	美亞,遠東,高興昌或同等品
(4)	E39	米	693	88	60,984	美亞,遠東,高興昌或同等品
(5)	E51	米	588	120	70,560	美亞,遠東,高興昌或同等品

保江山工程股份有限公司 估價專用章 台中市大里區草湖路47號

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第19頁共29頁

項次	說　　明	單位	數　量	單　價	總　價	備　　註
(6)	E63	米	150	170	25,500	美亞,遠東,高興昌或同等品
(7)	E75	米	143	232	33,176	美亞,遠東,高興昌或同等品
(8)	G82	米	135	372	50,220	美亞,遠東,高興昌或同等品
(9)	G104	米	137	584	80,008	美亞,遠東,高興昌或同等品
(10)	配管另件	式	1	14,400	14,400	南亞,華夏,大洋或同等品
(11)	管路吊架及支架固定	式	1	120,000	120,000	
4	PVC電線 600V				-	
(1)	1/C 2.0mm	米	13,190	28	369,320	太平洋,華新,宏泰或同等品
(2)	1/C 2.0mm²	米	9,166	28	256,648	太平洋,華新,宏泰或同等品
(3)	1/C 5.5mm²	米	13,262	49	649,838	太平洋,華新,宏泰或同等品
(4)	1/C 8mm²	米	817	68	55,556	太平洋,華新,宏泰或同等品
(5)	1/C 14mm²	米	397	121	48,037	太平洋,華新,宏泰或同等品
(6)	1/C 22mm²	米	728	187	136,136	太平洋,華新,宏泰或同等品
(7)	1/C 30mm²	米	35	244	8,540	太平洋,華新,宏泰或同等品
(8)	1/C 38mm²	米	423	312	131,976	太平洋,華新,宏泰或同等品
(9)	1/C 50mm²	米	314	398	124,972	太平洋,華新,宏泰或同等品
(10)	3/C 2.0mm²	米	234	66	15,444	太平洋,華新,宏泰或同等品
(11)	3/C 5.5mm²	米	256	149	38,144	太平洋,華新,宏泰或同等品
(12)	3/C 8mm²	米	20	262	5,240	太平洋,華新,宏泰或同等品
(13)	3/C 14mm²	米	25	355	8,875	太平洋,華新,宏泰或同等品
(14)	4/C 2.0mm²	米	322	83	26,726	太平洋,華新,宏泰或同等品
(15)	4/C 5.5mm²	米	120	202	24,240	太平洋,華新,宏泰或同等品
(16)	4/C 8mm²	米	40	263	10,520	太平洋,華新,宏泰或同等品
(17)	4/C 14mm²	米	91	467	42,497	太平洋,華新,宏泰或同等品
(18)	4/C 22mm²	米	15	707	10,605	太平洋,華新,宏泰或同等品
5	25KV級XLPE絕緣PVC被覆電力電纜				-	
(1)	1/C 38mm²	米	86	374	32,164	太平洋,華新,宏泰或同等品
6	600V級XLPE絕緣PVC被覆電力電纜				-	
(1)	1/C 8mm²	米	374	77	28,798	太平洋,華新,宏泰或同等品
(2)	1/C 30mm²	米	1,911	240	458,640	太平洋,華新,宏泰或同等品
(3)	1/C 38mm²	米	94	306	28,764	太平洋,華新,宏泰或同等品
(4)	1/C 50mm²	米	97	391	37,927	太平洋,華新,宏泰或同等品
(5)	1/C 60mm²	米	314	476	149,464	太平洋,華新,宏泰或同等品
(6)	1/C 80mm²	米	417	620	258,540	太平洋,華新,宏泰或同等品
(7)	1/C 100mm²	米	2,481	787	1,952,547	太平洋,華新,宏泰或同等品
(8)	1/C 125mm²	米	1,744	992	1,730,048	太平洋,華新,宏泰或同等品
(9)	1/C 150mm²	米	350	1,183	414,050	太平洋,華新,宏泰或同等品
(10)	1/C 200mm²	米	633	1,542	976,086	太平洋,華新,宏泰或同等品
(11)	1/C 250mm²	米	984	1,945	1,913,880	太平洋,華新,宏泰或同等品
(12)	4/C 2.0mm²	米	240	98	23,520	太平洋,華新,宏泰或同等品
(13)	4/C 3.5mm²	米	642	142	91,164	太平洋,華新,宏泰或同等品
(14)	4/C 5.5mm²	米	60	206	12,360	太平洋,華新,宏泰或同等品



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第20頁共29頁

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
(15)	4/C 8mm²	米	1,300	284	369,200	太平洋,華新,宏泰或同等品
(16)	4/C 14mm²	米	895	491	439,445	太平洋,華新,宏泰或同等品
(17)	4/C 22mm²	米	1,314	743	976,302	太平洋,華新,宏泰或同等品
(18)	4/C 30mm²	米	206	1,080	222,480	太平洋,華新,宏泰或同等品
7	600V級FR耐燃電纜					
(1)	1/C 5.5mm²	米	468	102	47,736	太平洋,華新,宏泰或同等品
(2)	1/C 30mm²	米	50	311	15,550	太平洋,華新,宏泰或同等品
8	配線另料	式	1	120,000	120,000	
9	管路挖埋、牆打修補工程	式	1	36,000	36,000	
10	運什費	式	1	24,000	24,000	
11	高空高架作業費用	式	1	72,000	72,000	
12	防火填塞	式	1	72,000	72,000	
13	工資	式	1	2,400,000	2,400,000	
14	電力圖審費用(含技師簽證費及完工)	式	1	144,000	144,000	
15	竣工及用電申請	式	1	54,000	54,000	
	小計				16,533,286	
貳	弱電設備工程					
一	**電信系統設備工程**					
1	總電信箱 A-4,(93x145x14)CM [含110C電信端子板]、銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	1	18,000	18,000	專業廠
2	主電信箱 B-84,(56x65x10)CM [含40C電信端子板]、銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	1	5,400	5,400	專業廠
3	宅內箱電信箱 B-33,(48x45x10)CM [含10C,20C電信端子板]、銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	6	3,000	18,000	專業廠
4	電信插座 (W6-41H)	只	6	180	1,080	電信合格品
5	電信資訊複合式插座 (W6-41H, Cat.6)	只	20	396	7,920	電信合格品
6	三合一地板插座 (電力.資訊.電信)	只	2	372	744	國際、奇勝、東芝或同等品
7	電信出線口	只	1	240	240	
8	電信資訊複合式插座 出線口	只	5	240	1,200	
9	三合一地板插座 出線口	只	11	240	2,640	
10	UTP Cat.6資訊線 (電信)	米	1,080	30	32,400	鼎志、駿程、榮陽或同等品
11	屋內電信電纜 PE-PVC 0.5m/m×10P	米	130	72	9,360	太平洋、華新、華榮或同等品
12	屋內電信電纜 PE-PVC 0.5m/m×20P	米	20	108	2,160	太平洋、華新、華榮或同等品
13	20mmΦ(3/4")x1.8mmt	米	1,170	19	22,230	南亞、華夏、大洋或同等品
14	20mmΦ(3/4")x1.8mmtt(含預置尼龍線)	公尺	88	19	1,672	南亞、華夏、大洋或同等品
15	28mmΦ(1")x1.8mmt	米	171	37	6,327	南亞、華夏、大洋或同等品
16	52mmΦ(2")x3.6mmt	米	182	88	16,016	南亞、華夏、大洋或同等品
17	接地測試箱(含EPC點)	只	1	4,602	4,602	專業廠



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第21頁共29頁

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
18	E 60mm²	米	104	468	48,672	太平洋、華新、大亞或同等品
19	E 14mm²	米	169	120	20,280	太平洋、華新、大亞或同等品
20	接地連工帶料埋設施作＜25Ω 責任施工	式	1	24,000	24,000	
21	預留電信手孔	只	2	30,000	60,000	
22	配管配線接頭BOX五金另料	式	1	12,000	12,000	
23	配管工資	式	1	120,000	120,000	
24	配線工資	式	1	96,000	96,000	
25	按裝工資 (責任施工)	式	1	50,400	50,400	
26	建築物電信資訊完工審驗、簽證 (不含NCC規費)	式	1	30,000	30,000	
27	外管線含柏油路面挖掘及復原工程	式	1	36,000	36,000	
28	運雜費	式	1	12,000	12,000	
29	打鑿及修補	式	1	36,000	36,000	
30	防火填塞	式	1	12,000	12,000	
	小計				707,343	
二	**電視天線系統設備工程**					
1	弱電結線箱(45x50x14)CM 含銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	1	2,612	2,612	專業廠
2	弱電結線箱(56x65x10)CM 含銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	1	4,440	4,440	專業廠
3	弱電結線箱(48x45x10)CM 含銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	7	2,612	18,284	專業廠
4	電視壁內插座	只	3	360	1,080	廣訊、國際、優你視或同等品
5	電視全頻放大器	只	1	1,200	1,200	廣訊、萬赫、優你視或同等品
6	電視避雷器	只	1	1,200	1,200	廣訊、萬赫、優你視或同等品
7	電視4分配器	只	3	216	648	廣訊、萬赫、優你視或同等品
8	5CFB同軸電纜	公尺	55	18	990	太平洋、華新、越祥或同等品
9	20mmΦ(3/4")x1.8mmt	公尺	55	19	1,045	南亞、華夏、大洋或同等品
10	28mmΦ(1")x1.8mmt	公尺	20	37	740	南亞、華夏、大洋或同等品
11	52mmΦ(2")x3.6mmt	公尺	20	88	1,760	南亞、華夏、大洋或同等品
12	配管配線接頭BOX五金另料	式	1	3,600	3,600	
13	配管工資	式	1	24,000	24,000	
14	配線工資	式	1	24,000	24,000	
15	按裝工資 (責任施工)	式	1	24,000	24,000	
16	運雜費	式	1	6,000	6,000	
17	打鑿及修補	式	1	24,000	24,000	
18	防火填塞	式	1	12,000	12,000	
	小計				151,599	

禾江山工程股份有限公司 估價專用章 台中市大里區草湖路47號

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第22頁共29頁

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
三	**資訊網路系統設備工程**					
1	資訊壁式單插座	只	12	264	3,168	電信合格品
2	資訊 插座 出線口	只	70	120	8,400	
3	UTP Cat.6資訊線 (資訊)	公尺	520	30	15,600	鼎志、駿程、榮陽或同等品
4	4C單膜光纖	公尺	143	30	4,290	FASTLINK.asiawire.Dintek 或同等品
	壁掛型24C光纖收容箱含配件	只	1	3,000	3,000	
	壁掛型4C光纖收容盒含配件	只	6	660	3,960	
	光纖熔接費用	式	1	23,040	23,040	
	8PORT PATCH PANEL	只	6	1,800	10,800	
	光功率計及UPT測試報告含書面資料	式	1	10,440	10,440	
5	20mmΦ(3/4")x1.8mm	公尺	180	19	3,420	南亞、華夏、大洋或同等品
6	20mmΦ(3/4")x1.8mmtt(含預置尼龍線)	公尺	910	19	17,290	南亞、華夏、大洋或同等品
7	28mmΦ(1")x1.8mmt	公尺	120	37	4,440	南亞、華夏、大洋或同等品
8	52mmΦ(2")x3.6mmt	公尺	190	88	16,720	南亞、華夏、大洋或同等品
9	配管配線接頭BOX五金另料	式	1	12,000	12,000	
10	配管工資	式	1	60,000	60,000	
11	配線工資	式	1	43,200	43,200	
12	按裝工資 (責任施工)	式	1	14,400	14,400	
13	運雜費	式	1	6,000	6,000	
14	打鑿及修補	式	1	12,000	12,000	
15	防火填塞	式	1	12,000	12,000	
	小計				284,168	
四	**求救系統設備工程**					
1	緊急求救按鈕	只	18	780	14,040	Garrison、SCS、HME或同等品
2	閃光警報喇叭	只	10	1,020	10,200	Garrison、SCS、HME或同等品
3	0.75mm²*4C控制電纜	公尺	150	66	9,900	紀泰、伸泰、越祥或同等品
4	20mmΦ(3/4")x1.8mmt	公尺	140	19	2,660	南亞、華夏、大洋或同等品
5	配管配線接頭BOX，變壓器及繼電器五金另料	式	1	10,200	10,200	
6	配管工資	式	1	18,000	18,000	
7	配線工資	式	1	17,520	17,520	
8	按裝工資(責任施工)	式	1	9,360	9,360	
9	運雜費	式	1	6,000	6,000	
10	打鑿及修補	式	1	12,000	12,000	
11	防火填塞	式	1	12,000	12,000	
	小計				121,880	
五	**監視,門禁,對講機系統設備工程**					
1	攝影機 出線口	只	48	120	5,760	
2	門禁出線口	只	24	120	2,880	
3	對講機出線口	只	2	120	240	



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第23頁共29頁

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
4	20mmΦ(3/4")x1.8mmtt(含預置尼龍線)	公尺	2,912	19	55,328	南亞、華夏、大洋或同等品
5	28mmΦ(1")x1.8mmt(含預置尼龍線)	公尺	250	37	9,250	南亞、華夏、大洋或同等品
6	配管配線接頭BOX五金另料	式	1	3,600	3,600	
7	配管工資	式	1	120,000	120,000	
8	配線工資	式	1			
9	按裝工資(責任施工)	式	1			
10	運雜費	式	1	6,000	6,000	
11	打鑿及修補	式	1	12,000	12,000	
12	防火填塞	式	1	12,000	12,000	
	小計				227,058	
六	**線架工程(弱電)**					
1	鋁製梯型電纜線架W20xH10cm*T0.2cm,表面陽極處理	米	590	558	329,220	
2	垂直彎頭W20xH10*0.2T	只	20	974	19,480	
3	水平彎頭W20xH10*0.2T	只	8	625	5,000	
4	T型接頭W20xH10*0.2T	只	14	981	13,734	
5	X型接頭W20xH10*0.2T	只	4	1,236	4,944	
6	線架連結片	片	412	42	17,304	
7	線架連結螺絲	組	1648	28	46,144	
8	線架接地連結片	組	206	27	5,562	
9	固定五金及吊架牙條	式	1	42,000	42,000	
10	上下落差灣頭及線架配件五金	式	1	42,000	42,000	
11	安裝工資(責任施工)	式	1	300,000	300,000	
12	運雜費	式	1	24,000	24,000	
13	打鑿及修補	式	1	24,000	24,000	
14	高空作業車費用	式	1	36,000	36,000	
15	防火填塞	式	1	60,000	60,000	
	小計				969,388	
參	**給排水設備工程**					
一	**衛生設備工程**					
1	瞬熱式電熱水器 TI-2503	台	3	4,440	13,320	莊頭北,櫻花,和成或同等品
2	無障礙馬桶　附扶手,附衛生紙架 (配件全)BFF-4394 (符合建築物無障礙設施設計規範)	組	1	27,072	27,072	和成,電光,隆昌或同等品
3	無障礙洗手台 附扶手,明鏡(配件全)　BFF-320 (符合建築物無障礙設施設計規範)	組	1	19,546	19,546	和成,電光,隆昌或同等品
4	座式馬桶 二段式沖水 (配件全) CS130EJ	組	11	4,560	50,160	和成,電光,隆昌或同等品



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第24頁共29頁


項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
5	小便器附電沖裝置 U29-AF8753A配件全	組	10	10,200	102,000	和成,電光,隆昌或同等品
6	蹲式抽水馬桶 (配件全)C108N-CF2636	組	5	6,000	30,000	和成,電光,隆昌或同等品
7	檯面下洗面盆 配件全 ,含明鏡 (參盆) MC3240+L337N*3+AF936A*3	組	1	60,000	60,000	和成,電光,隆昌或同等品
8	檯面下洗面盆 配件全 ,含明鏡 (雙盆) MC3180+L337N*2+AF936A*2	組	6	39,600	237,600	和成,電光,隆昌或同等品
9	檯面下洗面盆 配件全 ,含明鏡 (單盆) MC3120+L337N*1+AF936A*1	組	4	21,600	86,400	和成,電光,隆昌或同等品
10	自由龍頭 1/2" LF614E	只	3	1,200	3,600	和成,電光,隆昌或同等品
11	鎖匙龍頭 1/2"	只	2	600	1,200	和成,電光,隆昌或同等品
12	長頸龍頭 1/2" KF4224	只	11	4,680	51,480	和成,電光,隆昌或同等品
13	衛生設備配件五金	式	1	18,000	18,000	
14	管線設備預留套管及鑿修費	式	1	24,000	24,000	
15	運雜費	式	1	9,600	9,600	
16	衛生設備安裝工資	式	1	180,000	180,000	
	小計				913,978	
二	**給水設備工程**					
1	5噸立式水塔含不銹鋼腳架 *1.0mm	組	2	41,400	82,800	鴻茂,亞昌,晶晶或同等品
2	5噸臥式水塔含不銹鋼腳架 *1.0mm	組	6	46,800	280,800	鴻茂,亞昌,晶晶或同等品
3	1HPx2恆壓變頻加壓機組　　(H=20m Q=280LPM)	組	4	144,000	576,000	川源,九如,和陞或同等品
4	5HP陸上型揚水泵 (H=26M,Q=300LPM)	台	8	34,800	278,400	川源,九如,和陞或同等品
5	高壓浮球凡而 3/4"	只	1	600	600	和成,電光,隆昌或同等品
6	高壓浮球凡而 1"	只	2	960	1,920	和成,電光,隆昌或同等品
7	球塞閥 (砲金銅螺紋式) 1/2"	只	5	270	1,350	金口,東光,富山或同等品
8	球塞閥 (砲金銅螺紋式) 3/4"	只	2	370	740	金口,東光,富山或同等品
9	球塞閥 (砲金銅螺紋式) 1"	只	12	521	6,252	金口,東光,富山或同等品
10	球塞閥 (砲金銅螺紋式) 1 1/ 2 "	只	11	912	10,032	金口,東光,富山或同等品
11	球塞閥 (砲金銅螺紋式) 2 "	只	14	1,423	19,922	金口,東光,富山或同等品
12	球塞閥 (砲金銅螺紋式) 2 1/2 "	只	15	3,311	49,665	金口,東光,富山或同等品
13	閘閥(鑄鐵法蘭式) 3"	只	2	3,311	6,622	金口,東光,富山或同等品
14	球塞閥 3/4"(含閘閥箱)	只	2	370	740	金口,東光,富山或同等品
15	球塞閥 1"(含閘閥箱)	只	1	522	522	金口,東光,富山或同等品
16	無聲緩衝型逆止凡而(砲金銅螺紋式) 2 "	只	2	1,068	2,136	金口,東光,富山或同等品
17	無聲緩衝型逆止凡而(砲金銅螺紋式) 2 1/2"	只	8	2,632	21,056	金口,東光,富山或同等品
18	防震接頭(橡膠雙球形)2 1/2"	只	16	941	15,056	通力,鵬宇,誠兌或同等品
19	給水PVC(W)管 16mm*3.0mm(1/2")	米	233	23	5,359	南亞,大洋,華夏或同等品
20	給水PVC(W)管 20mm*3.0mm(3/4")	米	160	28	4,480	南亞,大洋,華夏或同等品
21	給水PVC(W)管 25mm*3.5mm(1")	米	338	40	13,520	南亞,大洋,華夏或同等品
22	給水PVC(W)管 35mm*3.5mm(1-1/4")	米	78	48	3,744	南亞,大洋,華夏或同等品



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第25頁共29頁

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
23	給水PVC(W)管 40mm*4.0mm(1-1/2")	米	338	71	23,998	南亞,大洋,華夏或同等品
24	給水PVC(W)管 50mm*4.5mm(2")	米	70	98	6,860	南亞,大洋,華夏或同等品
25	給水PVC(W)管 65mm*4.5mm(2-1/2")	米	70	125	8,750	南亞,大洋,華夏或同等品
26	給水PVC(W)管 80mm*5.5mm(3")	米	40	191	7,640	南亞,大洋,華夏或同等品
27	熱水用(不銹鋼被覆管304) 1/2"*0.8mm	米	30	67	2,010	允強,美亞, 彰源或同等品
28	不銹鋼管#304 1"*3.0mm	米	20	241	4,820	允強,美亞,彰源或同等品
29	不銹鋼管#304 2 1/2"*3.5mm	米	512	695	355,840	允強,美亞,彰源或同等品
30	PVC配管另件彎頭	式	1	12,000	12,000	
31	不鏽鋼管另件五金或機械接頭另料	式	1	24,000	24,000	
32	吊管吊架及固定五金	式	1	24,000	24,000	
33	另項另料及雜項工料費	式	1	24,000	24,000	
34	管路試水試壓	式	1	12,000	12,000	
35	管線設備預留套管及鑿修費	式	1	24,000	24,000	
36	防火填塞	式	1	24,000	24,000	
37	運雜費	式	1	36,000	36,000	
38	工程高空作業車費用	式	1	24,000	24,000	
39	施工工資	式	1	393,600	393,600	
40	道路開挖及回填修復施工費用	式	1	60,000	60,000	
41	用水申請及竣工查驗檢驗等費用	式	1	9,600	9,600	
	小計				2,458,834	
三	**排水設備工程**					
1	機坑排水泵 1HP	只	2	3,600	7,200	
2	方型防臭地板落水頭 2"	只	22	360	7,920	和成,電光,隆昌或同等品
3	不銹鋼地板落水頭 2"	只	9	360	3,240	和成,電光,隆昌或同等品
4	高籠型落水頭 2"	只	6	600	3,600	和成,電光,隆昌或同等品
5	高籠型落水頭 3"	只	16	2,040	32,640	和成,電光,隆昌或同等品
6	雨水PVC(W)管 50mm*4.5mm(2")	米	250	98	24,500	南亞,大洋,華夏或同等品
7	雨水PVC(W)管 80mm*5.5mm(3")	米	1218	191	232,638	南亞,大洋,華夏或同等品
8	雨水PVC(W)管 100mm*7.0mm(4")	米	78	296	23,088	南亞,大洋,華夏或同等品
9	雨水PVC(W)管 150mm*8.5mm(6")	米	78	580	45,240	南亞,大洋,華夏或同等品
10	污排水橘紅色PVC管 50mm*4.0mm(2")	米	241	103	24,823	南亞,大洋,華夏或同等品
11	污排水橘紅色PVC管 80mm*5.5mm(3")	米	130	200	26,000	南亞,大洋,華夏或同等品
12	污排水橘紅色PVC管 100mm*7.0mm(4")	米	390	311	121,290	南亞,大洋,華夏或同等品
13	透氣PVC(A)管 50mm*2.0mm(2")	米	162	46	7,452	南亞,大洋,華夏或同等品
14	透氣PVC(A)管 80mm*3.0mm(3")	米	195	102	19,890	南亞,大洋,華夏或同等品
15	透氣PVC(A)管 100mm*3.5mm(4")	米	117	152	17,784	南亞,大洋,華夏或同等品
16	冷氣PVC(W)管 20mm*3.0mm(3/4")	米	163	28	4,564	南亞,大洋,華夏或同等品
17	冷氣PVC(W)管 25mm*3.5mm(1")	米	150	40	6,000	南亞,大洋,華夏或同等品
18	冷氣PVC(W)管 50mm*4.5mm(2")	米	257	98	25,186	南亞,大洋,華夏或同等品
19	預留水泥陰井	只	5	18,000	90,000	
20	筏基連通套管預留	式	1	36,000	36,000	



機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
21	清潔口及存水彎	式	1	24,000	24,000	
22	T型透氣管附防蟲網罩	式	1	12,000	12,000	
23	PVC配管另件彎頭	式	1	24,000	24,000	
24	吊管吊架及固定五金	式	1	60,000	60,000	
25	另項另料及雜項工料費	式	1	24,000	24,000	
26	管路試水試壓	式	1	24,000	24,000	
27	管線設備預留套管及鑿修費	式	1	72,000	72,000	
28	防火填塞	式	1	72,000	72,000	
29	工程高空作業車費用	式	1	60,000	60,000	
30	運雜費	式	1	36,000	36,000	
31	道路開挖及回填修復施工費用	式	1	180,000	180,000	
32	施工工資	式	1	420,000	420,000	
	小計				1,767,055	
					-	
肆	**消防設備工程**				-	
一	**火警自動警報設備系統工程**				-	
1	p型複合式受信總機 20回路	台	1	18,600	18,600	
2	偵煙式感知器2種 (底座分離)	只	54	222	11,988	
3	差動式感知器2種(底座分離)	只	28	78	2,184	
4	火警綜合盤	組	9	468	4,212	
5	PVC管 1/2"	M	1,532	17	26,044	
6	PVC管 1"	M	390	37	14,430	
7	600V級HR耐熱銅導線1.6mm	M	4,326	24	103,824	
8	IV 1.6mm銅導線	M	3,065	24	73,560	
9	PVC配管另件	式	1	3,600	3,600	
10	配線另件	式	1	3,600	3,600	
11	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1	12,000	12,000	
12	系統測試及調整費用	式	1	24,000	24,000	
13	雜項固定五金及消耗品	式	1	3,600	3,600	
14	防火填塞費用	式	1	12,000	12,000	
15	高空作業費用	式	1	36,000	36,000	
16	運什費	式	1	6,000	6,000	
17	設備安裝 、管線施工費用	式	1	114,000	114,000	
	小計				469,642	
二	**室內消防栓,設備系統工程**					
1	室內綜合消防栓箱 1 1/2"	組	8	3,120	24,960	
2	陸上式整套型消防泵浦10 HP	組	1	72,000	72,000	
	H=61M,Q=300L/MIN				-	
3	太平龍頭1 1/2"	只	8	576	4,608	
4	太平龍頭減壓閥1 1/2"	只	8	744	5,952	

保江山工程股份有限公司 估價專用章 台中市大里區草湖路47號

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
5	消防測試出水口1 1/2"	只	1	576	576	
6	消防水帶1 1/2"	組	16	720	11,520	
7	逆止閥、法蘭式、不鏽鋼10K 3"	只	2	13,228	26,456	
8	閘閥、法蘭式、不鏽鋼10K 3"	只	4	15,782	63,128	
9	底閥、法蘭式、不鏽鋼10K 3"	只	1	13,320	13,320	
10	SGP管 3"	M	228	508	115,824	
11	SGP管 1 1/2"	M	117	216	25,272	
12	1T不鏽鋼消防水塔	只	1	18,000	18,000	
13	PVC管 1"	M	195	37	7,215	
14	600V級HR 300°C耐熱銅導線 1.6mm	M	686	24	16,464	
15	防震軟管、法蘭式、不鏽鋼10K 3"	只	6	2,899	17,394	
16	SGP配管另件及機械接頭	式	1	36,000	36,000	
17	配管吊架及固定架	式	1	36,000	36,000	
18	管路油漆	式	1	24,000	24,000	
19	ABC乾粉滅火器 10型	只	16	576	9,216	
20	PVC配管另件	式	1	7,200	7,200	
21	配線另件	式	1	3,600	3,600	
22	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1	24,000	24,000	
23	系統測試及調整費用	式	1	24,000	24,000	
24	防火填塞費用	式	1	24,000	24,000	
25	高空作業費用	式	1	36,000	36,000	
26	消防泵基礎座施工	式	1	12,000	12,000	
27	運什費	式	1	24,000	24,000	
28	設備安裝 、管線施工費用	式	1	300,000	300,000	
	小計				982,705	
三	**緊急/業務廣播設備系統工程**					
1	緊急廣播主機300W10L	組	1	15,840	15,840	
2	緊急廣播喇叭 3W	只	63	180	11,340	
3	PVC管 1/2"	米	1,218	17	20,706	
4	600V級 HR 300°C耐熱銅導線 1.6mm	米	2,436	24	58,464	
5	PVC配管另件	式	1	3,600	3,600	
6	配線另件	式	1	3,600	3,600	
7	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1	7,200	7,200	
8	系統測試及調整費用	式	1	6,000	6,000	
9	雜項固定五金及消耗品	式	1	3,600	3,600	
10	防火填塞費用	式	1	12,000	12,000	
11	高空作業費用	式	1	7,200	7,200	
12	運什費	式	1	3,600	3,600	
13	設備安裝 、管線施工費用	式	1	54,000	54,000	
	小計				207,150	

信江山工程股份有限公司 估價專用章 台中市大里區草湖路47號

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第28頁共29頁

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
四	**室內排煙設備工程(免設排煙)**					
1	室內排煙設備					
2	排煙機	具				
3	排煙風管	組				
4	排煙閘門	組				
5	手動開關	具				
6	600V級HR 300°C耐熱銅導線 1.6mm	式				
7	PVC配管另件	式				
8	配線另件	式				
9	管線及設備預留套管及鑿修費	式				
10	系統測試及調整費用	式				
11	防火填塞費用	式				
12	雜項固定五金及消耗品	式				
13	運什費	式				
14	設備安裝 、管線施工費用	式				
	小計					
五	**緊急照明燈及標示設備**					
1	出口標示燈 C 級 內置蓄電池	只	22	336	7,392	
2	避難方向指燈 B級 內置蓄電池	只	8	516	4,128	
3	避難方向指燈 C級 內置蓄電池	只	10	336	3,360	
4	緊急照明燈(壁掛式)3.36W(48顆燈) 內置蓄電池	只	61	900	54,900	
5	單孔插座	只	84	120	10,080	
6	PVC管 1/2"	M	1,153	17	19,601	
7	IV 2.0mm銅導線	M	2,306	28	64,568	
8	PVC配管另件	式	1	7,200	7,200	
9	配線另件	式	1	3,600	3,600	
10	雜項固定五金及消耗品	式	1	7,200	7,200	
11	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1	7,200	7,200	
12	系統測試及調整費用	式	1	7,200	7,200	
13	防火填塞費用	式	1	7,200	7,200	
14	運什費	式	1	3,600	3,600	
15	設備安裝 、管線施工費用	式	1	72,000	72,000	
	小計				279,229	
六	**發電機設備**					
1	警急發電機組 3相4線 380V-220V	組	1	120,000	120,000	
	輸出：30KW STANDBY RATING（備用）				-	
	附a.操作面板 b.自動充電器 c.避震器 d.防震軟管				-	
	e.消音器 f.啟動電瓶組 g.油箱				-	
2	黑煙淨化觸媒轉換器	組	1	21,600	21,600	
3	試車及油料費	式	1	18,000	18,000	

瓏江山工程股份有限公司
估價專用章
台中市大里區草湖路47號

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區　　頁數：第29頁共29頁

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價	備　　註
4	室內排煙管吊架組	式	1	6,000	6,000	
5	3"排煙管含保溫	式	1	48,000	48,000	
6	發電機水箱導風管	式	1	36,000	36,000	
7	發電機基礎台	式	1	12,000	12,000	
8	設備安裝 、管線施工費用	式	1	72,000	72,000	
9	運什費	式	1	24,000	24,000	
10	油箱防溢堤	式	1	7,800	7,800	
11	發電機性能報告及檢測	式	1	24,000	24,000	
12	發電機技師簽證費	式	1	24,000	24,000	
	小計				413,400	
七	**消防設備審勘相關作業**	**式**	**1**	**120,000**	120,000	
八	**防煙垂壁**	**M**	**30**	**3,000**	90,000	
(伍)	**假 設 工 程 及 其 他 費 用**					
一	**施工所相關費用**					
1	電話費用分擔	式	1	28,800	28,800	
2	臨時水電費用分擔	式	1	180,000	180,000	
3	雜項費用	式	1	36,000	36,000	
	小　計				244,800	
二	**環保清潔相關費用**					
1	工地清潔維護費分擔	式	1	60,000	60,000	
2	工程廢棄物清運分擔	式	1	60,000	60,000	
3	飲用水費分擔	式	1	12,000	12,000	
4	雜項費用	式	1	60,000	60,000	
	小　計				192,000	
三	**工程管理相關費用**					
1	施工圖、竣工圖製作	式	1	60,000	60,000	
2	營造綜合險及第三人責任險(0.3%)	式	1	112,590	112,590	
3	勞工安全衛生管理費(2%)	式	1	750,602	750,602	
4	工地管理費利潤及工程什項(7%)	式	1	2627106	2,627,106	
	小　計				3,550,298	

