機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(壹)	電 氣 設 備 工 程	式	1	34,393,695	34,393,695
(貳)	弱 電 設 備 工 程(NCC審驗部分及設備配管)	式	1	2,653,730	2,653,730
(參)	給 排 水 設 備 工 程	式	1	7,070,987	7,070,987
(肆)	消 防 設 備 工 程	式	1	3,298,526	3,298,526
(伍)	假 設 工 程 及 其 他 費 用	式	1	5,759,776	5,759,776
	未稅總計（壹~伍項）				**53,176,714**
	5%稅金				**2,658,836**
	含稅總計				**55,835,550**

備註:

01.以上報價不含:空壓管路工程、空調工程、網路門禁監視器設備線路工程、圖面設計

02.由甲方自行發包，乙方代為管理並酌收機電包商合約總價之5%為乙方管理費。

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
壹	**電氣設備工程**				
一	**高低壓配電盤工程**				
1	MOF　PANEL　(屋外防水落地型)				
(1)	CASE：H2350*W1600*D1800mm　3.0/2.0t 粉體塗裝 #SUS304含底封版 (具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	座	1	225,000	225,000
(2)	電纜處理頭 25KV　(屋內型)	只	6	3,000	18,000
(3)	電纜固定座(鑄鐵)	只	6	500	3,000
(4)	高壓電纜及導線	式	1	15,000	15,000
(5)	接地銅排	式	1	3,300	3,300
(6)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	3,300	3,300
(7)	原廠裝配工資	式	1	6,600	6,600
2	DS　PANEL　(屋外防水落地型)			-	
(1)	CASE：H2350*W1200*D1800mm　3.0/2.0t 粉體塗裝 #SUS304含底封版 (具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	座	1	200,000	200,000
(2)	DS 3P 24KV 630A　(檢附出廠試驗報告)	只	1	33,000	33,000
(3)	LA 9KV-11.4KV (檢附出廠試驗報告)	只	3	5,000	15,000
(4)	電纜處理頭 25KV 38mm^2（屋內型）	只	3	3,000	9,000
(5)	CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1	16,500	16,500
(6)	高壓熱縮絕緣套(BBIT)	式	1	4,500	4,500
(7)	高壓銅排夾具及配件	式	1	3,500	3,500
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	3,500	3,500
(9)	原廠裝配工資	式	1	16,000	16,000
3	PT　PANEL　(屋內落地型)				
(1)	CASE：H2350*W1200*D2000mm　3.0/2.0t 粉體塗裝 #SS41 含底封版 (具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	座	1	95,000	95,000
(2)	DS 3P 24KV 630A　(檢附出廠試驗報告)	只	1	35,000	35,000
(3)	LA 9KV-11.4KV (檢附出廠試驗報告)	只	3	5,000	15,000
(4)	PT 3§ 12-24KV/120V 5KVA OIL TYPE (檢附出廠試驗報告)	只	1	90,000	90,000
(5)	VID高壓驗電礙子附指示燈	組	1	11,000	11,000
(6)	POWER FUSE　24KV 2A (檢附檢驗報告)	支	3	5,000	15,000
(7)	POWER FUSE 24KV BASE 瓷礙子	支	3	3,500	10,500
(8)	D-FUSE(W/BASE)	式	1	1,000	1,000
(9)	盤內日光燈 LED-TYPE 附微動開關	組	1	1,000	1,000
(10)	電纜處理頭 25KV 38mm^2（屋內型）	只	3	3,000	9,000
(11)	CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1	50,000	50,000
(12)	高壓熱縮絕緣套(BBIT)	式	1	8,500	8,500

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數　量	單　價	總　價
(13)	高壓熱縮絕緣接續護套	式	1	6,500	6,500
(14)	高壓銅排夾具及配件	式	1	5,500	5,500
(15)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	13,500	13,500
(16)	原廠裝配工資	式	1	33,000	33,000
增	穿牆碍子	只	1	13,200	13,200
4	VCB PANEL (屋內落地型)				
(1)	CASE：H2350*W1200*D2000mm 3.0/2.0t 粉體塗裝 #SS41 含底封版 (具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	座	1	95,000	95,000
(2)	VCB 3P 24KV 630A 16kA D/O E/O	只	1	210,000	210,000
(3)	CT 24KV 400-200A/5A/5A 1.0CL /30VA 5P20/15VA	只	3	16,500	49,500
(4)	集合式電錶	只	1	8,500	8,500
(5)	79RY 自動複閉器 AC:110V 附KEY	只	1	27,000	27,000
(6)	3φCO+LCO	只	1	27,000	27,000
(7)	3φOV+UV	只	1	27,000	27,000
(8)	CTT 3∮4W PLUG-IN TYPE	組	2	4,500	9,000
(9)	PTT 3∮4W PLUG-IN TYPE	組	1	3,500	3,500
(10)	NFB 3P 50AF 30AT 120V/10KA	只	1	650	650
(11)	NFB 3P 50AF 15AT 120V/10KA	只	5	650	3,250
(12)	NFB 2P 50AF 15AT 120V/10KA	只	1	300	300
(13)	UPS 1KVA 120V ON-LINE TYPE	只	1	12,500	12,500
(14)	CTD 電容跳脫裝置 8500μF 盤面型一體式附電表	只	1	40,000	40,000
(15)	VCB 操作開關	只	1	2,000	2,000
(16)	PL 22mm LED TYPE	只	2	200	400
(17)	D-FUSE(W/BASE)	式	1	4,000	4,000
(18)	盤內日光燈 LED-TYPE 附微動開關	組	1	1,000	1,000
(19)	電纜處理頭 25KV 38mm^2（屋內型）	只	3	3,000	9,000
(20)	CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1	50,000	50,000
(21)	高壓熱縮絕緣套(BBIT)	式	1	8,500	8,500
(22)	高壓熱縮絕緣接續護套	式	1	6,500	6,500
(23)	高壓銅排夾具及配件	式	1	5,500	5,500
(24)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	30,000	30,000
(25)	原廠裝配工資	式	1	40,000	40,000
5	高壓變壓器 TR1				
(1)	高壓油式導口型變壓器3ϕ3W 1000kVA 11.4-22.8kV/220-380V	只	1	1,250,000	1,250,000
(2)	變壓器導口-一次側工程	式	1	20,000	20,000
(3)	變壓器導口-二次側工程	式	1	45,000	45,000
(4)	編織軟銅帶	式	1	25,000	25,000
(5)	五金另料	式	1	5,000	5,000
(6)	原廠裝配工資	式	1	22,000	22,000

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
6	MP&MP1&SC&MR&ML PANEL (屋內落地型)				
(1)	CASE：H2350*W1200*D2000mm 3.0/2.0t 粉體塗裝 #SS41 含底封版 (具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	座	3	95,000	285,000
	MP&MP1&SC 器具:				
(2)	ACB 3P 1600AF 1600AT 380V/40KA D/O E/O	只	1	110,000	110,000
(3)	NFB 3P 800AF 800AT 380V/40KA	只	2	19,500	39,000
(4)	NFB 3P 800AF 700AT 380V/40KA	只	2	19,500	39,000
(5)	NFB 3P 600AF 500AT 380V/40KA	只	3	13,500	40,500
(6)	NFB 3P 400AF 400AT 380V/40KA	只	3	8,500	25,500
(7)	NFB 3P 400AF 300AT 380V/40KA	只	1	8,500	8,500
(8)	NFB 3P 225AF 225AF 380V/40KA	只	2	4,850	9,700
(9)	NFB 3P 225AF 175AF 380V/40KA	只	1	4,850	4,850
(10)	NFB 3P 225AF 125AF 380V/40KA	只	2	4,850	9,700
(11)	NFB 3P 100AF 100AF 380V/40KA	只	10	3,500	35,000
(12)	NFB 3P 100AF 60AF 380V/40KA	只	2	3,500	7,000
(13)	NFB 3P 50AF 50AF 380V/40KA	只	1	3,500	3,500
(14)	NFB 3P 50AF 40AF 380V/40KA	只	1	3,500	3,500
(15)	NFB 3P 50AF 20AF 380V/40KA	只	2	3,500	7,000
(16)	MC 100A	只	7	3,000	21,000
(17)	MC 60A	只	1	1,650	1,650
(18)	MC 50A	只	1	1,350	1,350
(19)	MC 20A	只	2	570	1,140
(20)	SC 3φ440V 50KVAR 油式保安型	只	7	12,500	87,500
(21)	SC 3φ440V 30KVAR 油式保安型	只	2	7,500	15,000
(22)	SC 3φ440V 5KVAR 油式保安型	只	2	3,000	6,000
(23)	SR 3φ440V 3KVAR 6%	只	7	12,500	87,500
(24)	SR 3φ440V 1.8KVAR 6%	只	2	10,500	21,000
(25)	SR 3φ440V 0.3KVAR 6%	只	2	6,500	13,000
(26)	CT 600V 1600/5A 40VA CL:1.0 MOLD TYPE	只	3	5,000	15,000
(27)	集合式電錶	只	1	8,800	8,800
(28)	APFR 12段	只	1	16,500	16,500
(29)	ACB 操作開關	只	1	2,200	2,200
(30)	PL 22mm LED TYPE	只	2	220	440
(31)	盤內散熱風扇及溫控開關	式	3	6,600	19,800
	MR器具:				
(32)	NFB 3P 400AF 250AT 190V/10KA	只	1	6,750	6,750
(33)	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	4	1,286	5,144
(34)	NFB 3P 100AF 50AT 190V/10KA	只	2	655	1,310
	ML 器具:				
(35)	NFB 3P 225AF 125AT 380V/30KA	只	1	4,597	4,597

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(36)	NFB 3P 100AF 60AT 380V/30KA	只	1	2,156	2,156
(37)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/30KA	只	7	2,156	15,092
(38)	D-FUSE(W/BASE)	式	3	220	660
(39)	盤內日光燈 LED-TYPE 附微動開關	組	3	1,100	3,300
(40)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	3	165,000	495,000
(41)	PVC WIRE	式	3	35,000	105,000
(42)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	3	20,000	60,000
(43)	原廠裝配工資	式	3	70,000	210,000
(44)	TR 3ϕ 150KVA 380/220V 油式置於盤外	只	1	220,000	220,000
(45)	TR 3φ 75KVA 380/190-110V 油式置於盤外	只	1	65,000	65,000
7	1FP PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	16,500	16,500
(2)	ATS TYPE NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA 附機械與電氣連鎖裝置	只	1	22,000	22,000
(3)	NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA	只	1	1,494	1,494
(4)	NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA	只	1	1,178	1,178
(5)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	1	231	231
(6)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	231	231
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	9,500	9,500
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	4,500	4,500
(9)	原廠裝配工資	式	1	10,000	10,000
8	1P1 PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	38,000	38,000
(2)	NFB 3P 600AF 500AT 220V/10KA	只	1	13,500	13,500
(3)	NFB 3P 400AF 250AT 220V/10KA	只	1	6,750	6,750
(4)	NFB 3P 225AF 150AT 220V/10KA	只	2	3,400	6,800
(5)	NFB 3P 225AF 125AT 220V/10KA	只	1	3,400	3,400
(6)	NFB 3P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	1,150	1,150
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	32,000	32,000
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	9,000	9,000
(9)	原廠裝配工資	式	1	28,000	28,000
9	1P2 PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	22,000	22,000

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(2)	NFB 3P 400AF 400AT 380V/30KA	只	1	7,850	7,850
(3)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/30KA	只	5	2,150	10,750
(4)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	15,000	15,000
(5)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	5,500	5,500
(6)	原廠裝配工資	式	1	10,000	10,000
10	1P3 PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	22,000	22,000
(2)	NFB 3P 400AF 300AT 380V/20KA	只	1	6,750	6,750
(3)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/20KA	只	4	1,717	6,868
(4)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	16,500	16,500
(5)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	5,500	5,500
(6)	原廠裝配工資	式	1	10,000	10,000
11	1P4 PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	45,000	45,000
(2)	NFB 3P 800AF 700AT 380V/30KA	只	1	19,500	19,500
(3)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/30KA	只	10	2,150	21,500
(4)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	40,000	40,000
(5)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	90,000	90,000
(6)	原廠裝配工資	式	1	27,000	27,000
12	1P5 PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	45,000	45,000
(2)	NFB 3P 800AF 700AT 380V/25KA	只	1	19,500	19,500
(3)	NFB 3P 100AF 100AT 380V/25KA	只	2	2,150	4,300
(4)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/25KA	只	8	2,150	17,200
(5)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	40,000	40,000
(6)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	90,000	90,000
(7)	原廠裝配工資	式	1	27,000	27,000
13	1P6 PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	38,000	38,000
(2)	NFB 3P 600AF 500AT 380V/25KA	只	1	13,500	13,500
(3)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/25KA	只	6	2,150	12,900

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(4)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	30,000	30,000
(5)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	7,500	7,500
(6)	原廠裝配工資	式	1	20,000	20,000
14	1P7 PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	27,500	27,500
(2)	NFB 3P 400AF 400AT 380V/20KA	只	1	6,750	6,750
(3)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/20KA	只	5	1,700	8,500
(4)	NFB 3P 50AF 30AT 380V/20KA	只	1	1,650	1,650
(5)	NFB 3P 50AF 15AT 380V/20KA	只	4	1,650	6,600
(6)	ELCB 3P 50AF 15AT 380V/20KA 30mA 0.1sec	只	2	4,250	8,500
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	23,000	23,000
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	65,000	65,000
(9)	原廠裝配工資	式	1	19,000	19,000
15	2P1 PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	16,500	16,500
(2)	NFB 3P 225AF 225AT 380V/20KA	只	1	3,450	3,450
(3)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/20KA	只	1	1,650	1,650
(4)	NFB 3P 50AF 40AT 380V/20KA	只	3	1,650	4,950
(5)	NFB 3P 50AF 30AT 380V/20KA	只	3	1,650	4,950
(6)	NFB 3P 50AF 20AT 380V/20KA	只	3	1,650	4,950
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	16,500	16,500
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	4,000	4,000
(9)	原廠裝配工資	式	1	9,500	9,500
(10)	TR 3φ15KVA 380V/穩壓器	只	3		
16	2P2、2P3 PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	2	45,000	90,000
(2)	NFB 3P 600AF 500AT 380V/25KA	只	2	13,500	27,000
(3)	NFB 3P 50AF 40AT 380V/25KA	只	16	2,150	34,400
(4)	NFB 3P 50AF 30AT 380V/25KA	只	16	2,150	34,400
(5)	NFB 3P 50AF 20AT 380V/25KA	只	16	2,150	34,400
(6)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	2	40,000	80,000
(7)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	2	90,000	180,000
(8)	原廠裝配工資	式	2	27,000	54,000

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數　量	單　價	總　價
(9)	TR 3φ15KVA 380V/穩壓器	只	16		
17	2P4 PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	16,500	16,500
(2)	NFB 3P 225AF 175AT 380V/10KA	只	1	3,450	3,450
(3)	NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA	只	1	1,150	1,150
(4)	NFB 3P 50AF 15AT 380V/10KA	只	1	1,150	1,150
(5)	NFB 1P 50AF 50AT 220V/10KA	只	1	220	220
(6)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	1	220	220
(7)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	220	220
(8)	ELCB 1P 50AF 30AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	1	950	950
(9)	ELCB 3P 50AF 50AT 380V/10KA 30mA 0.1sec	只	1	2,580	2,580
(10)	ELCB 3P 50AF 40AT 380V/10KA 30mA 0.1sec	只	3	2,580	7,740
(11)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	16,500	16,500
(12)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	4,000	4,000
(13)	原廠裝配工資	式	1	9,500	9,500
18	2P1A PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	9,500	9,500
(2)	NFB 3P 225AF 125AT 220V/10KA	只	1	3,450	3,450
(3)	NFB 3P 100AF 60AT 220V/10KA	只	1	1,500	1,500
(4)	NFB 3P 50AF 40AT 220V/10KA	只	1	1,150	1,150
(5)	NFB 3P 50AF 30AT 220V/10KA	只	1	1,150	1,150
(6)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	7,500	7,500
(7)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,200	2,200
(8)	原廠裝配工資	式	1	5,500	5,500
(9)	TR 3ϕ15KVA 220V/穩壓器	只	1		
19	2P5 PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	8,500	8,500
(2)	NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA	只	1	1,500	1,500
(3)	NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA	只	1	1,150	1,150
(4)	NFB 3P 50AF 15AT 380V/10KA	只	2	1,150	2,300
(5)	ELCB 1P 50AF 30AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	2	950	1,900
(6)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	7,000	7,000

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(7)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,200	2,200
(8)	原廠裝配工資	式	1	4,500	4,500
20	3P PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	27,500	27,500
(2)	NFB 3P 400AF 400AT 380V/15KA	只	1	6,750	6,750
(3)	NFB 3P 100AF 100AT 380V/15KA	只	3	1,500	4,500
(4)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/15KA	只	1	1,150	1,150
(5)	NFB 3P 50AF 30AT 380V/15KA	只	2	1,150	2,300
(6)	NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA	只	3	1,150	3,450
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	24,000	24,000
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	6,500	6,500
(9)	原廠裝配工資	式	1	19,500	19,500
21	3EP PANEL				-
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	8,500	8,500
(2)	NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA	只	1	1,500	1,500
(3)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/10KA	只	1	1,500	1,500
(4)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	220	220
(5)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	6,500	6,500
(6)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,200	2,200
(7)	原廠裝配工資	式	1	4,500	4,500
22	REP PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	8,500	8,500
(2)	NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA	只	2	1,150	2,300
(3)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	220	220
(4)	NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA	只	1	1,150	1,150
(5)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	6,500	6,500
(6)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,200	2,200
(7)	原廠裝配工資	式	1	4,500	4,500
23	ACP PANEL				

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	43,000	43,000
(2)	NFB 3P 800AF 800AT 380V/35KA	只	1	19,500	19,500
(3)	NFB 3P 400AF 300AT 380V/35KA	只	1	7,850	7,850
(4)	NFB 3P 225AF 200AT 380V/35KA	只	1	4,850	4,850
(5)	NFB 3P 225AF 150AT 380V/35KA	只	2	4,850	9,700
(6)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/35KA	只	1	3,500	3,500
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	41,000	41,000
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	10,000	10,000
(9)	原廠裝配工資	式	1	27,500	27,500
24	2ACP1 PANEL			-	
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	15,000	15,000
(2)	NFB 3P 225AF 200AT 380V/15KA	只	1	3,450	3,450
(3)	NFB 3P 100AF 50AT 380V/15KA	只	4	1,150	4,600
(4)	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	4	1,350	5,400
(5)	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	3	1,350	4,050
(6)	ELCB 2P 100AF 20AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	1	1,350	1,350
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	14,000	14,000
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	3,200	3,200
(9)	原廠裝配工資	式	1	9,000	9,000
25	1ACP2 PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	14,500	14,500
(2)	NFB 3P 225AF 150AT 380V/20KA	只	1	3,450	3,450
(3)	NFB 3P 100AF 50AT 380V/20KA	只	3	1,650	4,950
(4)	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/20KA 30mA 0.1sec	只	7	2,580	18,060
(5)	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/20KA 30mA 0.1sec	只	1	2,580	2,580
(6)	ELCB 2P 100AF 15AT 220V/20KA 30mA 0.1sec	只	1	2,580	2,580
(7)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	14,000	14,000
(8)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,500	1,500
(9)	原廠裝配工資	式	1	8,500	8,500
26	2ACP1 PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	9,500	9,500

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(2)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/10KA	只	1	1,450	1,450
(3)	NFB 2P 100AF 15AT 220V/10KA	只	2	300	600
(4)	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	11	900	9,900
(5)	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	1	9,000	9,000
(6)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	11,000	11,000
(7)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	3,500	3,500
(8)	原廠裝配工資	式	1	7,500	7,500
27	2ACP2 PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	27,500	27,500
(2)	NFB 3P 400AF 300AT 380V/25KA	只	1	6,750	6,750
(3)	NFB 3P 100AF 75AT 380V/25KA	只	1	2,150	2,150
(4)	NFB 3P 100AF 50AT 380V/25KA	只	4	2,150	8,600
(5)	NFB 3P 100AF 40AT 380V/25KA	只	2	2,150	4,300
(6)	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/25KA 30mA 0.1sec	只	2	2,580	5,160
(7)	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/25KA 30mA 0.1sec	只	5	2,580	12,900
(8)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	27,000	27,000
(9)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	7,500	7,500
(10)	原廠裝配工資	式	1	22,000	22,000
28	3ACP PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	27,500	27,500
(2)	NFB 3P 225AF 150AT 380V/15KA	只	1	3,450	3,450
(3)	ELCB 3P 100AF 40AT 380V/15KA 30mA 0.1sec	只	2	2,580	5,160
(4)	ELCB 3P 100AF 30AT 380V/15KA 30mA 0.1sec	只	4	2,580	10,320
(5)	ELCB 3P 100AF 15AT 380V/15KA 30mA 0.1sec	只	4	2,580	10,320
(6)	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	1	1,350	1,350
(7)	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	3	1,350	4,050
(8)	MS 3φ 10HP	只	2	950	1,900
(9)	MS 3φ 7.5HP	只	4	850	3,400
(10)	MS 3φ 5HP	只	4	800	3,200
(11)	MS 1φ 5HP	只	1	900	900
(12)	MS 1φ 2HP	只	1	650	650
(13)	PBL 22mm LED TYPE	只	12	800	9,600
(14)	CS 22mm 三段式	只	12	400	4,800
(15)	D-FSUE(W/BASE)	式	1	2,500	2,500
(16)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	40,000	40,000
(17)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	20,000	20,000

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(18)	原廠裝配工資	式	1	40,000	40,000
29	1LA&1RA PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	20,000	20,000
	1LA器具:				
(2)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,150	1,150
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	11	220	2,420
(4)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	220	220
(5)	全二線式 RY	只	4	1,298	5,192
(6)	全二線式 TU	只	1	3,883	3,883
(7)	全二線式 TR	只	1	3,773	3,773
(8)	四回路遙控開關[附蓋板]	只	3	4,763	14,289
(9)	二線式 CPU傳輸主機	只	1	31,130	31,130
(10)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	8,800	8,800
(11)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,200	2,200
(12)	原廠裝配工資	式	1	6,600	6,600
	1RA器具:				
(13)	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	1	1,250	1,250
(14)	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	17	139	2,363
(15)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	2	470	940
(16)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	8,800	8,800
(17)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,200	2,200
(18)	原廠裝配工資	式	1	5,500	5,500
30	1LB&1RB PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	11,000	11,000
	1LB器具:				
(2)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,150	1,150
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	2	220	440
(4)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	220	220
(5)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	3,300	3,300
(6)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,650	1,650
(7)	原廠裝配工資	式	1	2,800	2,800
	1RB器具:				
(8)	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	1	1,300	1,300
(9)	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	9	139	1,251
(10)	ELCB 1P 50AF 15AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	1	470	470
(11)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	2	470	940

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(12)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	6,050	6,050
(13)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,650	1,650
(14)	原廠裝配工資	式	1	3,900	3,900
31	1LC PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	9,500	9,500
(20)	1LC器具:				
(3)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,150	1,150
(4)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	6	220	1,320
(5)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	220	220
(6)	ELCB 1P 50AF 20AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	3	986	2,958
(7)	MS 1φ 1.6A	只	1	360	360
(8)	MS 1φ 0.6A	只	1	360	360
(9)	MS 1φ 0.4A	只	1	360	360
(10)	24hr TIMER	只	1	1,650	1,650
(11)	PBL 22mm LED TYPE	只	3	880	2,640
(12)	CS 22mm 三段式	只	3	400	1,200
(13)	D-FUSE(W/BASE)	只	1	200	200
(14)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	12,000	12,000
(15)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	3,000	3,000
(16)	原廠裝配工資	式	1	10,000	10,000
32	1SP PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	5,500	5,500
(2)	NFB 3P 100AF 60AT 380V/10KA	只	1	1,500	1,500
(3)	NFB 1P 50AF 50AT 220V/10KA	只	3	220	660
(4)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	3,300	3,300
(5)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,650	1,650
(6)	原廠裝配工資	式	1	2,200	2,200
33	2LA&2RA PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	16,500	16,500
	2LA器具:				
(2)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,150	1,150
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	8	220	1,760
(4)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	220	220
(5)	全二線式 RY	只	4	1,298	5,192

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(6)	全二線式 TU	只	1	3,883	3,883
(7)	全二線式 TR	只	1	3,773	3,773
(8)	四回路遙控開關[附蓋板]	只	2	4,763	9,526
(9)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	7,500	7,500
(10)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,200	2,200
(11)	原廠裝配工資	式	1	5,500	5,500
	2RA器具:				
(12)	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	1	1,300	1,300
(13)	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	15	139	2,085
(14)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	3	470	1,410
(15)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	8,000	8,000
(16)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,200	2,200
(17)	原廠裝配工資	式	1	5,500	5,500
34	2LB&2RB PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	13,500	13,500
(2)	2LB器具:				
(3)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,150	1,150
(4)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	3	220	660
(5)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	220	220
(6)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	3,300	3,300
(7)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,700	1,700
(8)	原廠裝配工資	式	1	2,200	2,200
	2RB器具:				
(9)	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	1	1,300	1,300
(10)	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	7	139	973
(11)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	6	470	2,820
(12)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	6,000	6,000
(13)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,200	2,200
(14)	原廠裝配工資	式	1	4,500	4,500
35	3LA&3RA PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	11,000	11,000
	3LA器具:				
(2)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,150	1,150
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	3	220	660
(4)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	220	220
(5)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	3,500	3,500

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(6)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,650	1,650
(7)	原廠裝配工資	式	1	2,300	2,300
	3RA器具:				
(8)	NFB 3P 50AF 50AT 190V/10KA	只	1	650	650
(9)	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	3	139	417
(10)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	3	470	1,410
(11)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	4,000	4,000
(12)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,650	1,650
(13)	原廠裝配工資	式	1	3,000	3,000
36	3LB&3RB PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	11,000	11,000
	3LB器具:				
(2)	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,150	1,150
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	4	220	880
(4)	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	220	220
(5)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	4,000	4,000
(6)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,650	1,650
(7)	原廠裝配工資	式	1	2,800	2,800
	3RB器具:				
(8)	NFB 3P 50AF 50AT 190V/10KA	只	1	650	650
(9)	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	3	139	417
(10)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	2	470	940
(11)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	3,850	3,850
(12)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,650	1,650
(13)	原廠裝配工資	式	1	2,750	2,750
37	MRS盤				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	8,500	8,500
(2)	二線式TR變壓器	只	1	3,773	3,773
(3)	二線式RR訊號線保護器	只	1	330	330
(4)	二線式MOD監控介面主機	只	1	85,000	85,000
(5)	二線式CPU傳送主機	只	1	30,000	30,000
(6)	二線式TIM時序控制單元	只	1	25,000	25,000
(7)	二線式SW10切遙控開關蓋板組	組	1	12,000	12,000
(8)	MS固定片	片	1	220	220
(9)	WG訊號分離端子 2P	組	2	220	440

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(10)	箱體零料及組裝費用	式	1	12,000	12,000
(11)	二線式系統設定及測試費用	式	1	10,000	10,000
(12)	SYS T/U定址編碼及系統整合調整費用	式	1	10,000	10,000
(13)	教育訓練費用	式	1	10,000	10,000
38	1WP PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 箱體採防水型,依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	75,000	75,000
(2)	NFB 3P 100AF 60AT 380V/10KA	只	1	1,500	1,500
(3)	ELCB 3P 50AF 20AT 380V/10KA 30mA 0.1sec	只	8	2,580	20,640
(4)	MS 3ϕ380V 5HP	只	8	800	6,400
(5)	自動交互運轉電驛	只	4	2,200	8,800
(6)	FS液位控制器	組	8	6,600	52,800
(7)	水位不鏽鋼電極棒	組	8	1,650	13,200
(8)	PBL 22mm LED TYPE	只	8	880	7,040
(9)	PB 22mm 1A1B	只	8	550	4,400
(10)	D-FUSE 2A (W/BASE)	只	1	220	220
(11)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	32,000	32,000
(12)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	16,000	16,000
(13)	原廠裝配工資	式	1	34,000	34,000
39	RW(A,B) PANEL				
(1)	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	2	13,500	27,000
(2)	NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA	只	2	1,150	2,300
(3)	ELCB 3P 50AF 15AT 380V/10KA 30mA 0.1sec	只	8	2,580	20,640
(4)	MS 3ϕ380V 1HP	只	8	800	6,400
(5)	自動交互運轉電驛	只	4	2,200	8,800
(6)	PBL 22mm LED TYPE	只	8	880	7,040
(7)	PB 22mm 1A1B	只	8	440	3,520
(8)	D-FUSE 2A (W/BASE)	只	2	220	440
(9)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	2	13,000	26,000
(10)	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	2	5,500	11,000
(11)	原廠裝配工資	式	2	13,000	26,000
40	配電盤雜項				
(1)	高低壓配電盤檢測費用	式	1	55,000	55,000
	檢測盤配電廠須具備TAF認可實驗室，並出具能源局規定之送電報告				

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(2)	配電盤体連接五金另料	式	1	50,000	50,000
(3)	配電盤組立檢測及現場按裝工資	式	1	800,000	800,000
(4)	配電盤測試報告 , 操作說明書 , 保養手冊	式	1	65,000	65,000
(5)	配電盤檢驗證明及利管費用	式	1	150,000	150,000
(6)	變電站及高壓變壓器定位	式	1	90,000	90,000
(7)	吊運費 (卡車可達之地不含堆高機費用)	式	1	50,000	50,000
(8)	配電盤基礎	式	1	50,000	50,000
	小計				10,144,989
二	**照明及插座設備工程**				
1	LED 中東型1管吸壁燈 LTS-21441XAA-10W(6000K)	只	3	210	630
2	LED 一體式光板燈 LPS-2115DIM,14W(5700K)	只	6	520	3,120
3	LED 吸壁1管遮罩燈 LTP2105AA-10W(6500K)	只	20	350	7,000
4	LED 戶外壁燈LB-41059,10W(4000K)	只	13	500	6,500
5	LED 中東型1管吸壁燈 LTS-41441XAA-20W(6000K)	只	51	230	11,730
6	LED 中東型2管吸頂燈 LTS42441XAA-20W*2(6000K)	只	35	450	15,750
7	LED 防水吸頂燈 LPS4115DIM-16W(5700K)	只	7	715	5,005
8	LED 防水吸頂燈 LPS4115DIM-28W(5700K)	只	3	715	2,145
9	LED 崁燈 8W*1(4000K)LDLW294-8AAW	只	43	120	5,160
10	LED 崁燈LDLW296-16AAW	只	7	170	1,190
11	LED 崁燈LDLW296-16AAW	只	19	170	3,230
12	LED 崁燈LDLW297-25AAW	只	24	300	7,200
13	LED 輕鋼架平板燈25WLPT2205-25AAD	只	81	650	52,650
14	LED 輕鋼架平板燈32W LPT-4245-32AAD	只	35	1,500	52,500
15	LED 景觀高燈45W*1,IP65,220V LPH031-45L 3000K	只	8	21,000	168,000
16	LED 高天井燈 LHB002-50AAEL	只	192	2,650	508,800
17	現場二線式單群組開關蓋板組	組	5	2,000	10,000
18	浴廁換氣機 風量,220V	只	9	1,500	13,500
19	浴廁排氣套管及附網防水罩 (管徑配合抽風機)	組	9	600	5,400
20	單螢光開關含安裝框及蓋板220V(三路兩用型)	只	51	110	5,610
21	雙螢光開關含安裝框及蓋板220V(三路兩用型)	只	28	200	5,600
22	參螢光開關含安裝框及蓋板220V(三路兩用型)	只	7	260	1,820
23	接地型雙暗插座 (125V-15A)，含蓋板及安裝框	組	296	100	29,600
24	接地型飲水機專插 (125V-15A)，含蓋板及安裝框	組	5	100	500
25	接地型專插 (125V-15A)，含蓋板及安裝框	只	8	120	960
26	接地型投影機專插-設置於頂板 (125V-15A)，含蓋板及安裝框	只	1	100	100
27	接地型單暗插座 (250V-20A)，含蓋板及安裝框	只	2	100	200
28	小便斗感應器出線口110V(#304不鏽鋼製)	只	11	100	1,100
29	接地測試端子箱 (40Wx35Hx15Dcm)	只	1	7,500	7,500
30	接地銅棒 (3/4"x10')	只	9	550	4,950
31	PVC(E)管 20m/m*2.0m/m	米	360	20	7,200

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
32	PVC(E)管 28m/m*3.0m/m	米	120	38	4,560
33	1/C 14㎟ 綠色	米	195	111	21,645
34	1/C 100㎟ 綠色	米	95	745	70,775
35	BCW裸銅線100㎟	米	132	792	104,544
36	配管線另件	式	1	20,000	20,000
37	接地改良劑,火泥鑄焊,焊接及材料,止水板,系統測試及調整	式	1	50,000	50,000
38	接線盒及箱	只	6	3,000	18,000
39	電動機出線口(#304不鏽鋼製)	只	174	100	17,400
40	鐵捲門按鈕開關	組	6	500	3,000
41	四角鍍鋅鐵盒2.0mmt	只	520	50	26,000
42	八角鍍鋅鐵盒2.0mmt	只	330	50	16,500
43	高空高架作業費用	式	1	90,000	90,000
44	工程另料	式	1	50,000	50,000
45	運什費	式	1	20,000	20,000
46	按裝工資	式	1	1,500,000	1,500,000
	小計				2,957,074
三	**配管線設備工程**				
1	鋁製梯形線架 T=2.0mm				
(1)	W500xH100 直線架	米	397	540	214,380
(2)	W500xH100 T型彎接頭	只	13	980	12,740
(3)	W500xH100 45度彎接頭	只	1	760	760
(4)	W600xH100 直線架	米	62	630	39,060
(5)	W1000xH100 直線架	米	32	900	28,800
(6)	W1000xH100 T型彎接頭	只	4	2,000	8,000
(7)	配件(連接片.固定片.接地銅片.馬車螺絲)	式	1	50,000	50,000
2	PVC(E)電管				
(1)	16m/m*2.0m/m	米	9,154	17	155,618
(2)	20m/m*2.0m/m	米	168	20	3,360
(3)	28m/m*3.0m/m	米	623	38	23,674
(4)	35m/m*3.5m/m	米	152	64	9,728
(5)	52mm*4.0mm	米	50	91	4,550
(6)	100m/m*7.0m/m	米	151	308	46,508
(7)	150m/m*8.5m/m	米	543	604	327,972
(8)	配管另件	式	1	170,000	170,000
3	金屬導線管(符合CNS2606)				
(1)	E19	米	275	38	10,450
(2)	E25	米	167	52	8,684
(3)	E31	米	254	77	19,558
(4)	E39	米	693	94	65,142
(5)	E51	米	588	127	74,676

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(6)	E63	米	150	180	27,000
(7)	E75	米	143	246	35,178
(8)	G82	米	135	428	57,780
(9)	G104	米	137	685	93,845
(10)	配管另件	式	1	160,000	160,000
(11)	管路吊架及支架固定	式	1	250,000	250,000
4	PVC電線 600V				
(1)	1/C 2.0mm	米	13,190	25	329,750
(2)	1/C 2.0㎟	米	9,166	18	164,988
(3)	1/C 5.5㎟	米	13,262	45	596,790
(4)	1/C 8㎟	米	817	63	51,471
(5)	1/C 14㎟	米	397	111	44,067
(6)	1/C 22㎟	米	728	172	125,216
(7)	1/C 30㎟	米	35	222	7,770
(8)	1/C 38㎟	米	423	285	120,555
(9)	1/C 50㎟	米	314	363	113,982
(10)	3/C 2.0㎟	米	234	62	14,508
(11)	3/C 5.5㎟	米	256	129	33,024
(12)	3/C 8㎟	米	20	185	3,700
(13)	3/C 14㎟	米	25	351	8,775
(14)	4/C 2.0㎟	米	322	77	24,794
(15)	4/C 5.5㎟	米	120	182	21,840
(16)	4/C 8㎟	米	40	259	10,360
(17)	4/C 14㎟	米	91	455	41,405
(18)	4/C 22㎟	米	15	685	10,275
5	25KV級XLPE絕緣PVC被覆電力電纜				
(1)	1/C 38㎟	米	86	553	47,558
6	600V級XLPE絕緣PVC被覆電力電纜				
(1)	1/C 8㎟	米	374	73	27,302
(2)	1/C 30㎟	米	1,911	224	428,064
(3)	1/C 38㎟	米	94	287	26,978
(4)	1/C 50㎟	米	97	369	35,793
(5)	1/C 60㎟	米	314	451	141,614
(6)	1/C 80㎟	米	417	583	243,111
(7)	1/C 100㎟	米	2,481	747	1,853,307
(8)	1/C 125㎟	米	1,744	938	1,635,872
(9)	1/C 150㎟	米	350	1,119	391,650
(10)	1/C 200㎟	米	633	1,462	925,446
(11)	1/C 250㎟	米	984	1,844	1,814,496
(12)	4/C 2.0㎟	米	240	94	22,560
(13)	4/C 3.5㎟	米	642	132	84,744
(14)	4/C 5.5㎟	米	60	190	11,400

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
(15)	4/C 8mm²	米	1,300	278	361,400
(16)	4/C 14mm²	米	895	416	372,320
(17)	4/C 22mm²	米	1,314	690	906,660
(18)	4/C 30mm²	米	206	888	182,928
7	600V級FR耐燃電纜				
(1)	1/C 5.5mm²	米	468	97	45,396
(2)	1/C 30mm²	米	50	246	12,300
8	配線另料	式	1	1,200,000	1,200,000
9	管路挖埋、牆打修補工程	式	1	150,000	150,000
10	運什費	式	1	50,000	50,000
11	高空高架作業費用	式	1	200,000	200,000
12	防火填塞	式	1	100,000	100,000
13	工資	式	1	6,000,000	6,000,000
14	電力圖審費用(含技師簽證費及完工)	式	1	300,000	300,000
15	竣工及用電申請	式	1	100,000	100,000
	小計				21,291,632
貳	弱電設備工程				
一	**電信系統設備工程**				
1	總電信箱 A-4,(93x145x14)CM [含110C電信端子板]、銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	1	20,000	20,000
2	主電信箱 B-84,(56x65x10)CM [含40C電信端子板]、銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	1	5,500	5,500
3	宅內箱電信箱 B-33,(48x45x10)CM [含10C,20C電信端子板]、銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	6	3,500	21,000
4	電信插座 (W6-41H)	只	6	300	1,800
5	電信資訊複合式插座 (W6-41H, Cat.6)	只	20	540	10,800
6	三合一地板插座 (電力.資訊.電信)	只	2	2,250	4,500
7	電信出線口	只	1	100	100
8	電信資訊複合式插座 出線口	只	5	100	500
9	三合一地板插座 出線口	只	11	150	1,650
10	UTP Cat.6資訊線 (電信)	米	1,080	45	48,600
11	屋內電信電纜 PE-PVC 0.5m/m×10P	米	130	76	9,880
12	屋內電信電纜 PE-PVC 0.5m/m×20P	米	20	144	2,880
13	20mmΦ(3/4")x1.8mmt	米	1,170	20	23,400
14	20mmΦ(3/4")x1.8mmtt(含預置尼龍線)	公尺	88	20	1,760
15	28mmΦ(1")x1.8mmt	米	171	38	6,498
16	52mmΦ(2")x3.6mmt	米	182	91	16,562
17	接地測試箱(含EPC點)	只	1	7,500	7,500

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
18	E 60mm²	米	104	444	46,176
19	E 14mm²	米	169	111	18,759
20	接地連工帶料埋設施作＜25Ω 責任施工	式	1	50,000	50,000
21	預留電信手孔	只	2	25,000	50,000
22	配管配線接頭BOX五金另料	式	1	5,000	5,000
23	配管工資	式	1	60,000	60,000
24	配線工資	式	1	60,000	60,000
25	按裝工資 (責任施工)	式	1	50,000	50,000
26	建築物電信資訊完工審驗、簽證 (不含NCC規費)	式	1	20,000	20,000
27	外管線含柏油路面挖掘及復原工程	式	1	50,000	50,000
28	運雜費	式	1	15,000	15,000
29	打鑿及修補	式	1	20,000	20,000
30	防火填塞	式	1	30,000	30,000
	小計				657,865
二	**電視天線系統設備工程**				
1	弱電結線箱(45x50x14)CM 含銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	1	45,000	45,000
2	弱電結線箱(56x65x10)CM 含銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	1	5,500	5,500
3	弱電結線箱(48x45x10)CM 含銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	7	3,500	24,500
4	電視壁內插座	只	3	200	600
5	電視全頻放大器	只	1	3,300	3,300
6	電視避雷器	只	1	780	780
7	電視4分配器	只	3	180	540
8	5CFB同軸電纜	公尺	55	38	2,090
9	20mmΦ(3/4")x1.8mmt	公尺	55	20	1,100
10	28mmΦ(1")x1.8mmt	公尺	20	38	760
11	52mmΦ(2")x3.6mmt	公尺	20	91	1,820
12	配管配線接頭BOX五金另料	式	1	5,000	5,000
13	配管工資	式	1	15,000	15,000
14	配線工資	式	1	10,000	10,000
15	按裝工資 (責任施工)	式	1	20,000	20,000
16	運雜費	式	1	2,000	2,000
17	打鑿及修補	式	1	2,000	2,000
18	防火填塞	式	1	3,000	3,000
	小計				142,990

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
三	**資訊網路系統設備工程**				
1	資訊壁式單插座	只	12	300	3,600
2	資訊 插座 出線口	只	70	100	7,000
3	UTP Cat.6資訊線 (資訊)	公尺	520	50	26,000
4	4C單膜光纖	公尺	143	45	6,435
	壁掛型24C光纖收容箱含配件	只	1	7,800	7,800
	壁掛型4C光纖收容盒含配件	只	6	1,500	9,000
	光纖熔接費用	式	1	15,000	15,000
	8PORT PATCH PANEL	只	6	4,500	27,000
	光功率計及UPT測試報告含書面資料	式	1	30,000	30,000
5	20mmΦ(3/4")x1.8mm	公尺	180	20	3,600
6	20mmΦ(3/4")x1.8mmtt(含預置尼龍線)	公尺	910	30	27,300
7	28mmΦ(1")x1.8mmt	公尺	120	38	4,560
8	52mmΦ(2")x3.6mmt	公尺	190	91	17,290
9	配管配線接頭BOX五金另料	式	1	30,000	30,000
10	配管工資	式	1	60,000	60,000
11	配線工資	式	1	60,000	60,000
12	按裝工資 (責任施工)	式	1	30,000	30,000
13	運雜費	式	1	5,000	5,000
14	打鑿及修補	式	1	5,000	5,000
15	防火填塞	式	1	6,000	6,000
	小計				380,585
四	**求救系統設備工程**				
1	緊急求救按鈕	只	18	350	6,300
2	閃光警報喇叭	只	10	500	5,000
3	0.75mm²*4C控制電纜	公尺	150	35	5,250
4	20mmΦ(3/4")x1.8mmt	公尺	140	20	2,800
5	配管配線接頭BOX，變壓器及繼電器五金另料	式	1	6,000	6,000
6	配管工資	式	1	20,000	20,000
7	配線工資	式	1	10,000	10,000
8	按裝工資(責任施工)	式	1	15,000	15,000
9	運雜費	式	1	1,000	1,000
10	打鑿及修補	式	1	1,000	1,000
11	防火填塞	式	1	1,000	1,000
	小計				73,350
五	**監視,門禁,對講機系統設備工程**				
1	攝影機 出線口	只	48	100	4,800
2	門禁出線口	只	24	100	2,400
3	對講機出線口	只	2	100	200

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
4	20mmΦ(3/4")x1.8mmtt(含預置尼龍線)	公尺	2,912	30	87,360
5	28mmΦ(1")x1.8mmt(含預置尼龍線)	公尺	250	48	12,000
6	配管配線接頭BOX五金另料	式	1	50,000	50,000
7	配管工資	式	1	200,000	200,000
8	配線工資	式	1		
9	按裝工資(責任施工)	式	1		
10	運雜費	式	1	5,000	5,000
11	打鑿及修補	式	1	15,000	15,000
12	防火填塞	式	1	10,000	10,000
	小計				386,760
六	**線架工程(弱電)**				
1	鋁製梯型電纜線架W20xH10cm*T0.2cm,表面陽極處理	米	590	450	265,500
2	垂直彎頭W20xH10*0.2T	只	20	650	13,000
3	水平彎頭W20xH10*0.2T	只	8	650	5,200
4	T型接頭W20xH10*0.2T	只	14	780	10,920
5	X型接頭W20xH10*0.2T	只	4	930	3,720
6	線架連結片	片	412	40	16,480
7	線架連結螺絲	組	1648	5	8,240
8	線架接地連結片	組	206	20	4,120
9	固定五金及吊架牙條	式	1	200,000	200,000
10	上下落差灣頭及線架配件五金	式	1	65,000	65,000
11	安裝工資(責任施工)	式	1	300,000	300,000
12	運雜費	式	1	10,000	10,000
13	打鑿及修補	式	1	10,000	10,000
14	高空作業車費用	式	1	50,000	50,000
15	防火填塞	式	1	50,000	50,000
	小計				1,012,180
參	**給排水設備工程**				
一	**衛生設備工程**				
1	瞬熱式電熱水器 TI-2503	台	3	5,200	15,600
2	無障礙馬桶　附扶手,附衛生紙架 (配件全)BFF-4394 (符合建築物無障礙設施設計規範)	組	1	25,000	25,000
3	無障礙洗手台 附扶手,明鏡(配件全)　BFF-320 (符合建築物無障礙設施設計規範)	組	1	15,000	15,000
4	座式馬桶 二段式沖水 (配件全) CS130EJ	組	11	4,200	46,200

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
5	小便器附電沖裝置 U29-AF8753A配件全	組	10	10,200	102,000
6	蹲式抽水馬桶 (配件全)C108N-CF2636	組	5	5,500	27,500
7	檯面下洗面盆 配件全 ,含明鏡 (參盆) MC3240+L337N*3+AF936A*3	組	1	54,000	54,000
8	檯面下洗面盆 配件全 ,含明鏡 (雙盆) MC3180+L337N*2+AF936A*2	組	6	37,000	222,000
9	檯面下洗面盆 配件全 ,含明鏡 (單盆) MC3120+L337N*1+AF936A*1	組	4	22,500	90,000
10	自由龍頭 1/2" LF614E	只	3	800	2,400
11	鎖匙龍頭 1/2"	只	2	500	1,000
12	長頸龍頭 1/2" KF4224	只	11	3,000	33,000
13	衛生設備配件五金	式	1	30,000	30,000
14	管線設備預留套管及鑿修費	式	1	15,000	15,000
15	運雜費	式	1	5,000	5,000
16	衛生設備安裝工資	式	1	200,000	200,000
	小計				883,700
二	**給水設備工程**				
1	5噸立式水塔含不銹鋼腳架 *1.0mm	組	2	50,000	100,000
2	5噸臥式水塔含不銹鋼腳架 *1.0mm	組	6	65,000	390,000
3	1HPx2恆壓變頻加壓機組　　(H=20m Q=280LPM)	組	4	150,000	600,000
4	5HP陸上型揚水泵 (H=26M,Q=300LPM)	台	8	32,000	256,000
5	高壓浮球凡而 3/4"	只	1	468	468
6	高壓浮球凡而 1"	只	2	540	1,080
7	球塞閥 (砲金銅螺紋式) 1/2"	只	5	270	1,350
8	球塞閥 (砲金銅螺紋式) 3/4"	只	2	370	740
9	球塞閥 (砲金銅螺紋式) 1"	只	12	521	6,252
10	球塞閥 (砲金銅螺紋式) 1 1/ 2 "	只	11	912	10,032
11	球塞閥 (砲金銅螺紋式) 2 "	只	14	1,423	19,922
12	球塞閥 (砲金銅螺紋式) 2 1/2 "	只	15	3,311	49,665
13	閘閥(鑄鐵法蘭式) 3"	只	2	3,714	7,428
14	球塞閥 3/4"(含閘閥箱)	只	2	2,070	4,140
15	球塞閥 1"(含閘閥箱)	只	1	3,521	3,521
16	無聲緩衝型逆止凡而(砲金銅螺紋式) 2 "	只	2	1,068	2,136
17	無聲緩衝型逆止凡而(砲金銅螺紋式) 2 1/2"	只	8	2,632	21,056
18	防震接頭(橡膠雙球形)2 1/2"	只	16	1,264	20,224
19	給水PVC(W)管 16mm*3.0mm(1/2")	米	233	24	5,592
20	給水PVC(W)管 20mm*3.0mm(3/4")	米	160	29	4,640
21	給水PVC(W)管 25mm*3.5mm(1")	米	338	44	14,872
22	給水PVC(W)管 35mm*3.5mm(1-1/4")	米	78	55	4,290

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
23	給水PVC(W)管 40mm*4.0mm(1-1/2")	米	338	73	24,674
24	給水PVC(W)管 50mm*4.5mm(2")	米	70	102	7,140
25	給水PVC(W)管 65mm*4.5mm(2-1/2")	米	70	132	9,240
26	給水PVC(W)管 80mm*5.5mm(3")	米	40	199	7,960
27	熱水用(不銹鋼被覆管304) 1/2"*0.8mm	米	30	88	2,640
28	不銹鋼管#304 1"*3.0mm	米	20	257	5,140
29	不銹鋼管#304 2 1/2"*3.5mm	米	512	742	379,904
30	PVC配管另件彎頭	式	1	40,000	40,000
31	不鏽鋼管另件五金或機械接頭另料	式	1	240,000	240,000
32	吊管吊架及固定五金	式	1	200,000	200,000
33	另項另料及雜項工料費	式	1	50,000	50,000
34	管路試水試壓	式	1	30,000	30,000
35	管線設備預留套管及鑿修費	式	1	30,000	30,000
36	防火填塞	式	1	50,000	50,000
37	運雜費	式	1	20,000	20,000
38	工程高空作業車費用	式	1	100,000	100,000
39	施工工資	式	1	900,000	900,000
40	道路開挖及回填修復施工費用	式	1	50,000	50,000
41	用水申請及竣工查驗檢驗等費用	式	1	50,000	50,000
	小計				3,720,106
三	**排水設備工程**				
1	機坑排水泵 1HP	只	2	15,000	30,000
2	方型防臭地板落水頭 2"	只	22	468	10,296
3	不銹鋼地板落水頭 2"	只	9	126	1,134
4	高籠型落水頭 2"	只	6	468	2,808
5	高籠型落水頭 3"	只	16	468	7,488
6	雨水PVC(W)管 50mm*4.5mm(2")	米	250	102	25,500
7	雨水PVC(W)管 80mm*5.5mm(3")	米	1218	199	242,382
8	雨水PVC(W)管 100mm*7.0mm(4")	米	78	308	24,024
9	雨水PVC(W)管 150mm*8.5mm(6")	米	78	604	47,112
10	污排水橘紅色PVC管 50mm*4.0mm(2")	米	241	104	25,064
11	污排水橘紅色PVC管 80mm*5.5mm(3")	米	130	191	24,830
12	污排水橘紅色PVC管 100mm*7.0mm(4")	米	390	313	122,070
13	透氣PVC(A)管 50mm*2.0mm(2")	米	162	48	7,776
14	透氣PVC(A)管 80mm*3.0mm(3")	米	195	106	20,670
15	透氣PVC(A)管 100mm*3.5mm(4")	米	117	158	18,486
16	冷氣PVC(W)管 20mm*3.0mm(3/4")	米	163	29	4,727
17	冷氣PVC(W)管 25mm*3.5mm(1")	米	150	44	6,600
18	冷氣PVC(W)管 50mm*4.5mm(2")	米	257	102	26,214
19	預留水泥陰井	只	5	30,000	150,000
20	筏基連通套管預留	式	1	100,000	100,000

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
21	清潔口及存水彎	式	1	30,000	30,000
22	T型透氣管附防蟲網罩	式	1	20,000	20,000
23	PVC配管另件彎頭	式	1	240,000	240,000
24	吊管吊架及固定五金	式	1	150,000	150,000
25	另項另料及雜項工料費	式	1	50,000	50,000
26	管路試水試壓	式	1	30,000	30,000
27	管線設備預留套管及鑿修費	式	1	50,000	50,000
28	防火填塞	式	1	30,000	30,000
29	工程高空作業車費用	式	1	100,000	100,000
30	運雜費	式	1	20,000	20,000
31	道路開挖及回填修復施工費用	式	1	100,000	100,000
32	施工工資	式	1	750,000	750,000
	小計				2,467,181
肆	**消防設備工程**				
一	**火警自動警報設備系統工程**				
1	p型複合式受信總機 20回路	台	1	22,000	22,000
2	偵煙式感知器2種 (底座分離)	只	54	480	25,920
3	差動式感知器2種(底座分離)	只	28	150	4,200
4	火警綜合盤	組	9	850	7,650
5	PVC管 1/2"	M	1,532	19	29,108
6	PVC管 1"	M	390	42	16,380
7	600V級HR耐熱銅導線1.6mm	M	4,326	29	125,454
8	IV 1.6mm銅導線	M	3,065	22	67,430
9	PVC配管另件	式	1	9,720	9,720
10	配線另件	式	1	19,896	19,896
11	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1	6,000	6,000
12	系統測試及調整費用	式	1	12,000	12,000
13	雜項固定五金及消耗品	式	1	10,800	10,800
14	防火填塞費用	式	1	20,000	20,000
15	高空作業費用	式	1	50,000	50,000
16	運什費	式	1	6,000	6,000
17	設備安裝 、管線施工費用	式	1	300,000	300,000
	小計				732,558
二	**室內消防栓,設備系統工程**				
1	室內綜合消防栓箱 1 1/2"	組	8	8,000	64,000
2	陸上式整套型消防泵浦10 HP	組	1	90,000	90,000
	H=61M,Q=300L/MIN				
3	太平龍頭1 1/2"	只	8	0	-
4	太平龍頭減壓閥1 1/2"	只	8	420	3,360

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
5	消防測試出水口1 1/2"	只	1	960	960
6	消防水帶1 1/2"	組	16	0	-
7	逆止閥、法蘭式、不鏽鋼10K 3"	只	2	18,000	36,000
8	閘閥、法蘭式、不鏽鋼10K 3"	只	4	20,500	82,000
9	底閥、法蘭式、不鏽鋼10K 3"	只	1	18,500	18,500
10	SGP管 3"	M	228	661	150,708
11	SGP管 1 1/2"	M	117	313	36,621
12	1T不鏽鋼消防水塔	只	1	11,500	11,500
13	PVC管 1"	M	195	42	8,190
14	600V級HR 300°C耐熱銅導線 1.6mm	M	686	29	19,894
15	防震軟管、法蘭式、不鏽鋼10K 3"	只	6	2,000	12,000
16	SGP配管另件及機械接頭	式	1	60,000	60,000
17	配管吊架及固定架	式	1	50,000	50,000
18	管路油漆	式	1	30,000	30,000
19	ABC乾粉滅火器 10型	只	16	850	13,600
20	PVC配管另件	式	1	2,500	2,500
21	配線另件	式	1	1,900	1,900
22	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1	15,000	15,000
23	系統測試及調整費用	式	1	15,000	15,000
24	防火填塞費用	式	1	25,000	25,000
25	高空作業費用	式	1	30,000	30,000
26	消防泵基礎座施工	式	1	20,000	20,000
27	運什費	式	1	15,000	15,000
28	設備安裝 、管線施工費用	式	1	450,000	450,000
	小計				1,261,733
三	**緊急/業務廣播設備系統工程**				
1	緊急廣播主機300W10L	組	1	25,000	25,000
2	緊急廣播喇叭 3W	只	63	250	15,750
3	PVC管 1/2"	米	1,218	19	23,142
4	600V級 HR 300°C耐熱銅導線 1.6mm	米	2,436	29	70,644
5	PVC配管另件	式	1	7,000	7,000
6	配線另件	式	1	6,500	6,500
7	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1	8,000	8,000
8	系統測試及調整費用	式	1	10,000	10,000
9	雜項固定五金及消耗品	式	1	15,000	15,000
10	防火填塞費用	式	1	10,000	10,000
11	高空作業費用	式	1	25,000	25,000
12	運什費	式	1	5,000	5,000
13	設備安裝 、管線施工費用	式	1	160,000	160,000
	小計				381,036

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
四	**室內排煙設備工程(免設排煙)**				
1	室內排煙設備				
2	排煙機	具			
3	排煙風管	組			
4	排煙閘門	組			
5	手動開關	具			
6	600V級HR 300°C耐熱銅導線 1.6mm	式			
7	PVC配管另件	式			
8	配線另件	式			
9	管線及設備預留套管及鑿修費	式			
10	系統測試及調整費用	式			
11	防火填塞費用	式			
12	雜項固定五金及消耗品	式			
13	運什費	式			
14	設備安裝 、管線施工費用	式			
	小計				
五	**緊急照明燈及標示設備**				
1	出口標示燈 C 級 內置蓄電池	只	22	650	14,300
2	避難方向指燈 B級 內置蓄電池	只	8	950	7,600
3	避難方向指燈 C級 內置蓄電池	只	10	650	6,500
4	緊急照明燈(壁掛式)3.36W(48顆燈) 內置蓄電池	只	61	1,200	73,200
5	單孔插座	只	84	100	8,400
6	PVC管 1/2"	M	1,153	19	21,907
7	IV 2.0mm銅導線	M	2,306	32	73,792
8	PVC配管另件	式	1	4,000	4,000
9	配線另件	式	1	8,000	8,000
10	雜項固定五金及消耗品	式	1	6,500	6,500
11	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1	5,000	5,000
12	系統測試及調整費用	式	1	5,000	5,000
13	防火填塞費用	式	1	10,000	10,000
14	運什費	式	1	5,000	5,000
15	設備安裝 、管線施工費用	式	1	200,000	200,000
	小計				449,199
六	**發電機設備**				
1	警急發電機組 3相4線 380V-220V	組	1	140,000	140,000
	輸出：30KW STANDBY RATING（備用）				
	附a.操作面板 b.自動充電器 c.避震器 d.防震軟管				
	e.消音器 f.啟動電瓶組 g.油箱				
2	黑煙淨化觸媒轉換器	組	1	45,000	45,000
3	試車及油料費	式	1	6,000	6,000

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程
工程地點：臺中市大里區

項次	說　　明	單位	數 量	單 價	總　價
4	室內排煙管吊架組	式	1	8,000	8,000
5	3"排煙管含保溫	式	1	35,000	35,000
6	發電機水箱導風管	式	1	30,000	30,000
7	發電機基礎台	式	1	15,000	15,000
8	設備安裝 、管線施工費用	式	1	20,000	20,000
9	運什費	式	1	5,000	5,000
10	油箱防溢堤	式	1	5,000	5,000
11	發電機性能報告及檢測	式	1	10,000	10,000
12	發電機技師簽證費	式	1	15,000	15,000
	小計				334,000
七	**消防設備審勘相關作業**	**式**	**1**	**80,000**	80,000
八	**防煙垂壁**	**M**	**30**	**2,000**	60,000
(伍)	**假 設 工 程 及 其 他 費 用**				
一	**施工所相關費用**				
1	電話費用分擔	式	1	0	-
2	臨時水電費用分擔	式	1	200,000	200,000
3	雜項費用	式	1	0	-
	小　計				200,000
二	**環保清潔相關費用**				
1	工地清潔維護費分擔	式	1	300,000	300,000
2	工程廢棄物清運分擔	式	1	300,000	300,000
3	飲用水費分擔	式	1	50,000	50,000
4	雜項費用	式	1	0	-
	小　計				650,000
三	**工程管理相關費用**				
1	施工圖、竣工圖製作	式	1	500,000	500,000
2	營造綜合險及第三人責任險(0.3%)	式	1	142,251	142,251
3	勞工安全衛生管理費(2%)	式	1	948,339	948,339
4	工地管理費利潤及工程什項(7%)	式	1	3319186	3,319,186
	小　計				4,909,776

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
楓林,東宏,建華或同等品
3M
楓林,東宏,建華或同等品
士林,傑克,亞力或同等品
士林,傑克,信達或同等品
3M
楓林,東宏,建華或同等品
士林,傑克,亞力或同等品
士林,傑克,信達或同等品
士林,亞力,堡盛或同等品
CIC,ISO,USM或等品
SIBA,EFEN,ETI或同等品
專業廠
3M

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
楓林,東宏,建華或同等品
三菱,富士,施耐德或同等品
士林,巧力,亞力或同等品
士林,中大,裕昌或同等品
權益,TOKO,APP或同等品
TOYO
TOYO
專業廠
專業廠
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
專業廠
育駿,TOYO,章任或同等品
3M
士林,亞力,堡盛或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
楓林,東宏,建華或同等品
三菱,富士,施耐德或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,中大,裕昌或同等品
士林,中大,裕昌或同等品
士林,中大,裕昌或同等品
士林,中大,裕昌或同等品
士林,中大,裕昌或同等品
士林,中大,裕昌或同等品
士林,巧力,亞力或同等品
士林,中大,裕昌或同等品
士林,中大,裕昌或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,亞力,堡盛或同等品
士林,亞力,堡盛或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,尚偉,順山或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
國際,安良,歐姆龍或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
附視窗
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
OMRON,PANASONIC,ANV或同等品
OMRON,PANASONIC,ANV或同等品
OMRON,PANASONIC,ANV或同等品
台製品
台製品
專業廠
附視窗
楓林,東宏,建華或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
士林,東元,伍菱或同等品
OMRON,PANASONIC,ANV或同等品
台製品
台製品
專業廠

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
東亞,旭光,飛利浦或同等品
顏色業主選定
松下(星光系列) 或同等品
松下(星光系列) 或同等品
松下(星光系列) 或同等品
松下(星光系列) 或同等品
松下(星光系列) 或同等品
松下(星光系列) 或同等品
松下(星光系列) 或同等品
松下(星光系列) 或同等品
南亞,華夏,大洋或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
南亞,華夏,大洋或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
南亞,華夏,大洋或同等品
台製品
台製品
南亞,華夏,大洋或同等品
南亞,華夏,大洋或同等品
南亞,華夏,大洋或同等品
南亞,華夏,大洋或同等品
南亞,華夏,大洋或同等品
南亞,華夏,大洋或同等品
南亞,華夏,大洋或同等品
南亞,華夏,大洋或同等品
南亞,華夏,大洋或同等品
美亞,遠東,高興昌或同等品
美亞,遠東,高興昌或同等品
美亞,遠東,高興昌或同等品
美亞,遠東,高興昌或同等品
美亞,遠東,高興昌或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
美亞,遠東,高興昌或同等品
美亞,遠東,高興昌或同等品
美亞,遠東,高興昌或同等品
美亞,遠東,高興昌或同等品
南亞,華夏,大洋或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
太平洋,華新,宏泰或同等品
專業廠
專業廠
專業廠
電信合格品
電信合格品
國際、奇勝、東芝或同等品
鼎志、駿程、榮陽或同等品
太平洋、華新、華榮或同等品
太平洋、華新、華榮或同等品
南亞、華夏、大洋或同等品
南亞、華夏、大洋或同等品
南亞、華夏、大洋或同等品
南亞、華夏、大洋或同等品
專業廠

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
太平洋、華新、大亞或同等品
太平洋、華新、大亞或同等品
專業廠
專業廠
專業廠
廣訊、國際、優你視或同等品
廣訊、萬赫、優你視或同等品
廣訊、萬赫、優你視或同等品
廣訊、萬赫、優你視或同等品
太平洋、華新、越祥或同等品
南亞、華夏、大洋或同等品
南亞、華夏、大洋或同等品
南亞、華夏、大洋或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
電信合格品
鼎志、駿程、榮陽或同等品
FASTLINK.asiawire.Dintek 或同等品
南亞、華夏、大洋或同等品
南亞、華夏、大洋或同等品
南亞、華夏、大洋或同等品
南亞、華夏、大洋或同等品
Garrison、SCS、HME或同等品
Garrison、SCS、HME或同等品
紀泰、伸泰、越祥或同等品
南亞、華夏、大洋或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
南亞、華夏、大洋或同等品
南亞、華夏、大洋或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
和成,電光,隆昌或同等品
和成,電光,隆昌或同等品
和成,電光,隆昌或同等品
和成,電光,隆昌或同等品
和成,電光,隆昌或同等品
和成,電光,隆昌或同等品
和成,電光,隆昌或同等品
和成,電光,隆昌或同等品
鴻茂,亞昌,晶晶或同等品
鴻茂,亞昌,晶晶或同等品
川源,九如,和陞或同等品
川源,九如,和陞或同等品
和成,電光,隆昌或同等品
和成,電光,隆昌或同等品
金口,東光,富山或同等品
金口,東光,富山或同等品
金口,東光,富山或同等品
金口,東光,富山或同等品
金口,東光,富山或同等品
金口,東光,富山或同等品
金口,東光,富山或同等品
金口,東光,富山或同等品
金口,東光,富山或同等品
金口,東光,富山或同等品
金口,東光,富山或同等品
金口,東光,富山或同等品
通力,鵬宇,誠兌或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
允強,美亞, 彰源或同等品
允強,美亞,彰源或同等品
允強,美亞,彰源或同等品
和成,電光,隆昌或同等品
和成,電光,隆昌或同等品
和成,電光,隆昌或同等品
和成,電光,隆昌或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品
南亞,大洋,華夏或同等品

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註
含於消防栓箱

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註

機電工程估價單

工程名稱：瓏昇實業股份有限公司廠房新建工程

工程地點：臺中市大里區

備　　註