大展營造股份有限公司
機電估價書

項次	品名、規格	單位	數量	單價	複價	備註
（壹）	電 氣 設 備 工 程	式	1		34,214,679	
（貳）	弱 電 設 備 工 程 (NCC審驗部分及設備配管)	式	1		2,827,445	
（參）	給 排 水 設 備 工 程	式	1		6,856,438	
（肆）	消 防 設 備 工 程	式	1		3,248,688	
（伍）	假 設 工 程 及 其 他 費 用	式	1		3,805,131	
	小計				50,952,381	
	營業稅5%				2,547,619	
	合計				53,500,000	

1.本工程估價依業主提供圖說1150930版之圖樣為依據。
2.本報價含向台電、自來水公司等相關單位辦理接電、接水之一切申請手續
以及電力、自來水報竣之相關費用。
3.材料設備依本標單所列規格及品牌為主。
4.本報價臨時水電工程作業費
（含工務所及工地水電建置、水塔建置、自動撒水養護及工地清潔使用）。
5.弱電系統僅施作配管拉水線。
6.本報價含申請正式用電費用及用水費用。
7.本報價有效期為7天。

本標單不含下列
1.室內排煙設備工程
2.業主另案發包需水電配合之工項。
3.臨時水電申請及外線補助費（由業主自行負擔），正式用電申請後，外線補助費用
由業主負責繳納。

壹	電氣設備工程					
一	高低壓配電盤工程					
1	MOF　PANEL　(屋外防水落地型)					
1	CASE：H2350*W1600*D1800mm　3.0/2.0t 粉體塗裝 #SUS304含底封版（具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格）	座	1	237,930	237,930	楓林,東宏,建華或同等品
2	電纜處理頭 25KV （屋內型）	只	6	2,100	12,600	3M
3	電纜固定座(鑄鐵)	只	6	1,260	7,560	
4	高壓電纜及導線	式	1	2,100	2,100	
5	接地銅排	式	1	10,920	10,920	
6	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	6,090	6,090	
7	原廠裝配工資	式	1	9,660	9,660	
2	DS　PANEL　(屋外防水落地型)					
1	CASE：H2350*W1200*D1800mm　3.0/2.0t 粉體塗裝 #SUS304含底封版（具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格）	座	1	195,615	195,615	楓林,東宏,建華或同等品
2	DS 3P 24KV 630A （檢附出廠試驗報告）	只	1	39,900	39,900	士林,傑克,亞力或同等品
3	LA 9KV-11.4KV（檢附出廠試驗報告）	只	3	6,825	20,475	士林,傑克,信達或同等品
4	電纜處理頭 25KV 38mm2（屋內型）	只	3	2,100	6,300	3M
5	CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1	18,165	18,165	
6	高壓熱縮絕緣套(BBIT)	式	1	12,075	12,075	
7	高壓銅排夾具及配件	式	1	6,090	6,090	
8	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	6,090	6,090	
9	原廠裝配工資	式	1	18,165	18,165	
3	PT　PANEL　(屋內落地型)					
1	CASE：H2350*W1200*D2000mm　3.0/2.0t 粉體塗裝 #SS41 含底封版（具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格）	座	1	94,185	94,185	楓林,東宏,建華或同等品
2	DS 3P 24KV 630A （檢附出廠試驗報告）	只	1	39,900	39,900	士林,傑克,亞力或同等品
3	LA 9KV-11.4KV（檢附出廠試驗報告）	只	3	6,825	20,475	士林,傑克,信達或同等品
4	PT 3§ 12-24KV/120V 5KVA OIL TYPE（檢附出廠試驗報告）	只	1	94,500	94,500	士林,亞力,堡盛或同等品
5	VID高壓驗電礙子附指示燈	組	1	18,900	18,900	CIC,ISO,USM或等品
6	POWER FUSE　24KV 2A（檢附檢驗報告）	支	3	6,300	18,900	SIBA,EFEN,ETI或同等品
7	POWER FUSE 24KV BASE 瓷礙子	支	3	5,250	15,750	專業廠
8	D-FUSE(W/BASE)	式	1	315	315	
9	盤內日光燈 LED-TYPE 附微動開關	組	1	1,050	1,050	
10	電纜處理頭 25KV 38mm2（屋內型）	只	3	2,100	6,300	3M
11	CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1	55,545	55,545	
12	高壓熱縮絕緣套(BBIT)	式	1	12,075	12,075	
13	高壓熱縮絕緣接續護套	式	1	12,075	12,075	
14	高壓銅排夾具及配件	式	1	6,090	6,090	
15	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	8,505	8,505	
16	原廠裝配工資	式	1	37,485	37,485	
4	VCB PANEL（屋內落地型）					
1	CASE：H2350*W1200*D2000mm　3.0/2.0t 粉體塗裝 #SS41 含底封版（具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格）	座	1	94,185	94,185	楓林,東宏,建華或同等品
2	VCB 3P 24KV 630A 16kA D/O E/O	只	1	278,250	278,250	三菱,富士,施耐德或同等品
3	CT 24KV 400-200A/5A/5A 1.0CL /30VA 5P20/15VA	只	3	29,400	88,200	士林,巧力,亞力或同等品
4	集合式電錶	只	1	26,250	26,250	士林,中大,裕昌或同等品
5	79RY 自動複閉器 AC:110V 附KEY	只	1	39,900	39,900	權益,TOKO,APP或同等品
6	3φCO+LCO	只	1	36,750	36,750	TOYO
7	3φOV+UV	只	1	36,750	36,750	TOYO
8	CTT 3§4W PLUG-IN TYPE	組	2	2,625	5,250	專業廠
9	PTT 3§4W PLUG-IN TYPE	組	1	2,625	2,625	專業廠
10	NFB 3P 50AF 30AT 120V/10KA	只	1	670	670	士林,東元,伍菱或同等品
11	NFB 3P 50AF 15AT 120V/10KA	只	5	670	3,350	士林,東元,伍菱或同等品
12	NFB 2P 50AF 15AT 120V/10KA	只	1	308	308	士林,東元,伍菱或同等品
13	UPS 1KVA 120V ON-LINE TYPE	只	1	21,000	21,000	專業廠
14	CTD 電容跳脫裝置 8500μF 盤面型一體式附電表	只	1	31,500	31,500	育駿,TOYO,幸任或同等品
15	VCB 操作開關	只	1	1,890	1,890	
16	PL 22mm LED TYPE	只	2	158	316	
17	D-FUSE(W/BASE)	式	1	788	788	
18	盤內日光燈 LED-TYPE 附微動開關	組	1	1,050	1,050	
19	電纜處理頭 25KV 38mm2（屋內型）	只	3	4,305	12,915	3M
20	CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1	62,790	62,790	
21	高壓熱縮絕緣套(BBIT)	式	1	12,075	12,075	
22	高壓熱縮絕緣接續護套	式	1	12,075	12,075	
23	高壓銅排夾具及配件	式	1	6,090	6,090	
24	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	9,660	9,660	
25	原廠裝配工資	式	1	50,715	50,715	
5	高壓變壓器 TR1					
1	高壓油式導ロ型變壓器3φ3W 1000kVA　11.4-22.8kV/220-380V	只	1	1,134,000	1,134,000	士林,亞力,堡盛或同等品
2	變壓器導ロ-一次側工程	式	1	30,870	30,870	
3	變壓器導ロ-二次側工程	式	1	57,960	57,960	
4	編織軟銅帶	式	1	20,580	20,580	
5	五金另料	式	1	6,090	6,090	
6	原廠裝配工資	式	1	30,240	30,240	
6	MP&MP1&SC&MR&ML PANEL（屋內落地型）					
1	CASE：H2350*W1200*D2000mm　3.0/2.0t 粉體塗裝 #SS41 含底封版（具經濟部認可高壓原製造廠家，檢測能量需達2000A含以上，並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格）	座	3	94,185	282,555	楓林,東宏,建華或同等品
	MP&MP1&SC 器具:					
2	ACB 3P 1600AF 1600AT 380V/40KA D/O E/O	只	1	130,200	130,200	三菱,富士,施耐德或同等品
3	NFB 3P 800AF 800AT 380V/40KA	只	2	20,594	41,188	士林,東元,伍菱或同等品
4	NFB 3P 800AF 700AT 380V/40KA	只	2	20,594	41,188	士林,東元,伍菱或同等品
5	NFB 3P 600AF 500AT 380V/40KA	只	3	13,876	41,628	士林,東元,伍菱或同等品
6	NFB 3P 400AF 400AT 380V/40KA	只	3	8,993	26,979	士林,東元,伍菱或同等品

7	NFB 3P 400AF 300AT 380V/40KA	只	1	8,993	8,993	士林,東元,伍茎或同等品
8	NFB 3P 225AF 225AF 380V/40KA	只	2	4,961	9,922	士林,東元,伍茎或同等品
9	NFB 3P 225AF 175AF 380V/40KA	只	1	4,961	4,961	士林,東元,伍茎或同等品
10	NFB 3P 225AF 125AF 380V/40KA	只	2	4,961	9,922	士林,東元,伍茎或同等品
11	NFB 3P 100AF 100AF 380V/40KA	只	10	3,253	32,530	士林,東元,伍茎或同等品
12	NFB 3P 100AF 60AF 380V/40KA	只	2	3,253	6,506	士林,東元,伍茎或同等品
13	NFB 3P 50AF 50AF 380V/40KA	只	1	3,253	3,253	士林,東元,伍茎或同等品
14	NFB 3P 50AF 40AF 380V/40KA	只	1	3,253	3,253	士林,東元,伍茎或同等品
15	NFB 3P 50AF 20AF 380V/40KA	只	2	3,253	6,506	士林,東元,伍茎或同等品
16	MC 100A	只	7	2,961	20,727	士林,東元,伍茎或同等品
17	MC 60A	只	1	1,654	1,654	士林,東元,伍茎或同等品
18	MC 50A	只	1	1,370	1,370	士林,東元,伍茎或同等品
19	MC 20A	只	2	614	1,228	士林,東元,伍茎或同等品
20	SC 3φ440V 50KVAR 油式保安型	只	7	14,700	102,900	士林,中大,裕昌或同等品
21	SC 3φ440V 30KVAR 油式保安型	只	2	9,450	18,900	士林,中大,裕昌或同等品
22	SC 3φ440V 5KVAR 油式保安型	只	2	4,200	8,400	士林,中大,裕昌或同等品
23	SR 3φ440V 3KVAR 6%	只	7	25,200	176,400	士林,中大,裕昌或同等品
24	SR 3φ440V 1.8KVAR 6%	只	2	16,800	33,600	士林,中大,裕昌或同等品
25	SR 3φ440V 0.3KVAR 6%	只	2	8,400	16,800	士林,中大,裕昌或同等品
26	CT 600V 1600/5A 40VA CL:1.0 MOLD TYPE	只	3	4,725	14,175	士林,巧力,亞力或同等品
27	集合式電錶	只	1	26,250	26,250	士林,中大,裕昌或同等品
28	APFR 12段	只	1	18,900	18,900	士林,中大,裕昌或同等品
29	ACB 操作開關	只	1	1,890	1,890	
30	PL 22mm LED TYPE	只	2	158	316	
31	盤內散熱風扇及溫控開關	式	3	3,675	11,025	
	MR器具:					
32	NFB 3P 400AF 250AT 190V/10KA	只	1	6,867	6,867	士林,東元,伍茎或同等品
33	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	4	1,316	5,264	士林,東元,伍茎或同等品
34	NFB 3P 100AF 50AT 190V/10KA	只	2	670	1,340	士林,東元,伍茎或同等品
	ML 器具:					
35	NFB 3P 225AF 125AT 380V/30KA	只	1	3,497	3,497	士林,東元,伍茎或同等品
36	NFB 3P 100AF 60AT 380V/30KA	只	1	2,205	2,205	士林,東元,伍茎或同等品
37	NFB 3P 50AF 50AT 380V/30KA	只	7	2,079	14,553	士林,東元,伍茎或同等品
38	D-FUSE(W/BASE)	式	3	473	1,419	
39	盤內日光燈 LED-TYPE 附微動開關	組	3	1,050	3,150	
40	CU BUS BAR&SUPPORT	式	3	108,675	326,025	
41	PVC WIRE	式	3	18,165	54,495	
42	盤內另料,銘牌,迴路標示及單線圖說	式	3	9,660	28,980	
43	原廠裝配工資	式	3	48,300	144,900	
44	TR 3φ 150KVA 380/220V 油式置於盤外	只	1	294,000	294,000	士林,亞力,堡盛或同等品
45	TR 3φ 75KVA 380/190-110V 油式置於盤外	只	1	142,800	142,800	士林,亞力,堡盛或同等品
7	1FP PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	10,920	10,920	楓林,東宏,建華或同等品
2	ATS TYPE NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA 附機械與電氣連鎖裝置	只	1	26,250	26,250	士林,尚偉,順山或同等品
3	NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍茎或同等品
5	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	1	236	236	士林,東元,伍茎或同等品
6	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	236	236	士林,東元,伍茎或同等品
7	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	6,090	6,090	
8	盤內另料,銘牌,迴路標示及單線圖說	式	1	1,890	1,890	
9	原廠裝配工資	式	1	8,505	8,505	
8	1P1 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	20,580	20,580	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 600AF 500AT 220V/10KA	只	1	13,475	13,475	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 400AF 250AT 220V/10KA	只	1	6,867	6,867	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 3P 225AF 150AT 220V/10KA	只	2	3,497	6,994	士林,東元,伍茎或同等品
5	NFB 3P 225AF 125AT 220V/10KA	只	1	3,497	3,497	士林,東元,伍茎或同等品
6	NFB 3P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	670	670	士林,東元,伍茎或同等品
7	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	38,220	38,220	
8	盤內另料,銘牌,迴路標示及單線圖說	式	1	1,890	1,890	
9	原廠裝配工資	式	1	7,245	7,245	
9	1P2 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	24,150	24,150	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 400AF 400AT 380V/30KA	只	1	8,009	8,009	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 100AF 75AT 380V/30KA	只	5	2,205	11,025	士林,東元,伍茎或同等品
4	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	20,580	20,580	
5	盤內另料,銘牌,迴路標示及單線圖說	式	1	1,470	1,470	
6	原廠裝配工資	式	1	4,305	4,305	
10	1P3 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	22,995	22,995	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 400AF 300AT 380V/20KA	只	1	6,867	6,867	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 100AF 75AT 380V/20KA	只	4	1,528	6,112	士林,東元,伍茎或同等品
4	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	19,320	19,320	
5	盤內另料,銘牌,迴路標示及單線圖說	式	1	1,365	1,365	
6	原廠裝配工資	式	1	3,885	3,885	
11	1P4 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	27,825	27,825	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 800AF 700AT 380V/30KA	只	1	20,066	20,066	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 100AF 75AT 380V/30KA	只	10	2,205	22,050	士林,東元,伍茎或同等品
4	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	36,225	36,225	
5	盤內另料,銘牌,迴路標示及單線圖說	式	1	2,415	2,415	
6	原廠裝配工資	式	1	6,090	6,090	
12	1P5 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	27,825	27,825	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 800AF 700AT 380V/25KA	只	1	20,066	20,066	士林,東元,伍茎或同等品

3	NFB 3P 100AF 100AT 380V/25KA	只	2	2,205	4,410	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 3P 100AF 75AT 380V/25KA	只	8	2,205	17,640	士林,東元,伍茎或同等品
5	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	36,225	36,225	
6	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,415	2,415	
7	原廠裝配工資	式	1	6,090	6,090	
13	1P6 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	24,150	24,150	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 600AF 500AT 380V/25KA	只	1	13,475	13,475	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 100AF 75AT 380V/25KA	只	6	2,205	13,230	士林,東元,伍茎或同等品
4	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	24,150	24,150	
5	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,890	1,890	
6	原廠裝配工資	式	1	4,305	4,305	
14	1P7 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	31,395	31,395	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 400AF 400AT 380V/20KA	只	1	6,867	6,867	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 100AF 75AT 380V/20KA	只	5	1,528	7,640	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 3P 50AF 30AT 380V/20KA	只	1	1,709	1,709	士林,東元,伍茎或同等品
5	NFB 3P 50AF 15AT 380V/20KA	只	4	1,709	6,836	士林,東元,伍茎或同等品
6	ELCB 3P 50AF 15AT 380V/20KA 30mA 0.1sec	只	2	4,379	8,758	士林,東元,伍茎或同等品
7	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	33,810	33,810	
8	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,415	2,415	
9	原廠裝配工資	式	1	6,090	6,090	
15	2P1 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	20,580	20,580	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 225AF 225AT 380V/20KA	只	1	3,497	3,497	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 50AF 50AT 380V/20KA	只	1	1,709	1,709	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 3P 50AF 40AT 380V/20KA	只	3	1,709	5,127	士林,東元,伍茎或同等品
5	NFB 3P 50AF 30AT 380V/20KA	只	3	1,709	5,127	士林,東元,伍茎或同等品
6	NFB 3P 50AF 20AT 380V/20KA	只	3	1,709	5,127	士林,東元,伍茎或同等品
7	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	15,435	15,435	
8	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,100	2,100	
9	原廠裝配工資	式	1	4,305	4,305	
10	TR 3φ15KVA 380V/穩壓器	只	3			
16	2P2、2P3 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	2	47,145	94,290	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 600AF 500AT 380V/25KA	只	2	13,475	26,950	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 50AF 40AT 380V/25KA	只	16	2,079	33,264	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 3P 50AF 30AT 380V/25KA	只	16	2,079	33,264	士林,東元,伍茎或同等品
5	NFB 3P 50AF 20AT 380V/25KA	只	16	2,079	33,264	士林,東元,伍茎或同等品
6	CU BUS BAR&SUPPORT	式	2	42,315	84,630	
7	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	2	4,830	9,660	
8	原廠裝配工資	式	2	8,505	17,010	
9	TR 3φ15KVA 380V/穩壓器	只	16			
17	2P4 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	10,920	10,920	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 225AF 175AT 380V/10KA	只	1	3,497	3,497	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 3P 50AF 15AT 380V/10KA	只	1	670	670	士林,東元,伍茎或同等品
5	NFB 1P 50AF 50AT 220V/10KA	只	1	236	236	士林,東元,伍茎或同等品
6	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	1	236	236	士林,東元,伍茎或同等品
7	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	236	236	士林,東元,伍茎或同等品
8	ELCB 1P 50AF 30AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	1	1,008	1,008	士林,東元,伍茎或同等品
9	ELCB 3P 50AF 50AT 380V/10KA 30mA 0.1sec	只	1	2,639	2,639	士林,東元,伍茎或同等品
10	ELCB 3P 50AF 40AT 380V/10KA 30mA 0.1sec	只	3	2,639	7,917	士林,東元,伍茎或同等品
11	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	12,285	12,285	
12	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,100	2,100	
13	原廠裝配工資	式	1	3,465	3,465	
18	2P1A PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	9,660	9,660	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 225AF 125AT 220V/10KA	只	1	3,497	3,497	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 100AF 60AT 220V/10KA	只	1	1,316	1,316	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 3P 50AF 40AT 220V/10KA	只	1	670	670	士林,東元,伍茎或同等品
5	NFB 3P 50AF 30AT 220V/10KA	只	1	670	670	士林,東元,伍茎或同等品
6	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	7,770	7,770	
7	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,260	1,260	
8	原廠裝配工資	式	1	2,100	2,100	
9	TR 3φ15KVA 220V/穩壓器	只	1			
19	2P5 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	7,245	7,245	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 3P 50AF 15AT 380V/10KA	只	2	670	1,340	士林,東元,伍茎或同等品
5	ELCB 1P 50AF 30AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	2	1,008	2,016	士林,東元,伍茎或同等品
6	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	6,930	6,930	
7	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,470	1,470	
8	原廠裝配工資	式	1	2,100	2,100	
20	3P PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	27,825	27,825	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 400AF 400AT 380V/15KA	只	1	6,867	6,867	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 100AF 100AT 380V/15KA	只	3	1,205	3,615	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 3P 50AF 50AT 380V/15KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍茎或同等品
5	NFB 3P 50AF 30AT 380V/15KA	只	2	1,205	2,410	士林,東元,伍茎或同等品

6	NFB 3P 50AF 15AT 380V/15KA	只	3	1,205	3,615	士林,東元,伍茎或同等品
7	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	24,780	24,780	
8	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,995	1,995	
9	原廠裝配工資	式	1	5,460	5,460	
21	3EP PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	6,090	6,090	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 100AF 100AT 380V/10KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 100AF 75AT 380V/10KA	只	1	1,528	1,528	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	236	236	士林,東元,伍茎或同等品
5	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	4,200	4,200	
6	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,155	1,155	
7	原廠裝配工資	式	1	1,470	1,470	
22	REP PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	6,090	6,090	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 50AF 40AT 380V/10KA	只	2	1,205	2,410	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	236	236	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍茎或同等品
5	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	5,250	5,250	
6	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,260	1,260	
7	原廠裝配工資	式	1	1,575	1,575	
23	ACP PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	24,150	24,150	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 800AF 800AT 380V/35KA	只	1	20,066	20,066	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 400AF 300AT 380V/35KA	只	1	8,009	8,009	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 3P 225AF 200AT 380V/35KA	只	1	4,961	4,961	士林,東元,伍茎或同等品
5	NFB 3P 225AF 150AT 380V/35KA	只	2	4,961	9,922	士林,東元,伍茎或同等品
6	NFB 3P 100AF 75AT 380V/35KA	只	1	3,568	3,568	士林,東元,伍茎或同等品
7	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	42,315	42,315	
8	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,415	2,415	
9	原廠裝配工資	式	1	9,660	9,660	
24	2ACP1 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	18,165	18,165	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 225AF 200AT 380V/15KA	只	1	3,497	3,497	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 100AF 50AT 380V/15KA	只	4	1,205	4,820	士林,東元,伍茎或同等品
4	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	4	3,221	12,884	士林,東元,伍茎或同等品
5	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	3	3,221	9,663	士林,東元,伍茎或同等品
6	ELCB 2P 100AF 20AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	1	3,221	3,221	士林,東元,伍茎或同等品
7	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	15,750	15,750	
8	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,415	2,415	
9	原廠裝配工資	式	1	4,830	4,830	
25	1ACP2 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	18,165	18,165	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 225AF 150AT 380V/20KA	只	1	3,497	3,497	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 100AF 50AT 380V/20KA	只	3	1,709	5,127	士林,東元,伍茎或同等品
4	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/20KA 30mA 0.1sec	只	7	4,095	28,665	士林,東元,伍茎或同等品
5	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/20KA 30mA 0.1sec	只	1	4,095	4,095	士林,東元,伍茎或同等品
6	ELCB 2P 100AF 15AT 220V/20KA 30mA 0.1sec	只	1	4,095	4,095	士林,東元,伍茎或同等品
7	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	15,750	15,750	
8	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,415	2,415	
9	原廠裝配工資	式	1	4,830	4,830	
26	2ACP1 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	9,660	9,660	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 100AF 75AT 380V/10KA	只	1	1,528	1,528	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 2P 100AF 15AT 220V/10KA	只	2	308	616	士林,東元,伍茎或同等品
4	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	11	3,221	35,431	士林,東元,伍茎或同等品
5	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	1	3,221	3,221	士林,東元,伍茎或同等品
6	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	14,070	14,070	
7	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,625	2,625	
8	原廠裝配工資	式	1	4,305	4,305	
27	2ACP2 PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	27,825	27,825	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 400AF 300AT 380V/25KA	只	1	6,867	6,867	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 3P 100AF 75AT 380V/25KA	只	1	2,205	2,205	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 3P 100AF 50AT 380V/25KA	只	4	2,079	8,316	士林,東元,伍茎或同等品
5	NFB 3P 100AF 40AT 380V/25KA	只	2	2,079	4,158	士林,東元,伍茎或同等品
6	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/25KA 30mA 0.1sec	只	2	4,095	8,190	士林,東元,伍茎或同等品
7	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/25KA 30mA 0.1sec	只	5	4,095	20,475	士林,東元,伍茎或同等品
8	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	28,980	28,980	
9	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	3,675	3,675	
10	原廠裝配工資	式	1	8,505	8,505	
28	3ACP PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	36,225	36,225	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 225AF 150AT 380V/15KA	只	1	3,497	3,497	士林,東元,伍茎或同等品
3	ELCB 3P 100AF 40AT 380V/15KA 30mA 0.1sec	只	2	4,095	8,190	士林,東元,伍茎或同等品
4	ELCB 3P 100AF 30AT 380V/15KA 30mA 0.1sec	只	4	4,095	16,380	士林,東元,伍茎或同等品
5	ELCB 3P 100AF 15AT 380V/15KA 30mA 0.1sec	只	4	4,095	16,380	士林,東元,伍茎或同等品
6	ELCB 2P 100AF 40AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	1	3,221	3,221	士林,東元,伍茎或同等品
7	ELCB 2P 100AF 30AT 220V/15KA 30mA 0.1sec	只	3	3,221	9,663	士林,東元,伍茎或同等品
8	MS 3φ 10HP	只	2	953	1,906	士林,東元,伍茎或同等品
9	MS 3φ 7.5HP	只	4	953	3,812	士林,東元,伍茎或同等品
10	MS 3φ 5HP	只	4	717	2,868	士林,東元,伍茎或同等品
11	MS 1φ 5HP	只	1	717	717	士林,東元,伍茎或同等品

12	MS 1φ 2HP	只	1	717	717	士林,東元,伍箋或同等品
13	PBL 22mm LED TYPE	只	12	525	6,300	
14	CS 22mm 三段式	只	12	525	6,300	
15	D-FSUE(W/BASE)	式	1	473	473	
16	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	24,150	24,150	
17	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	4,830	4,830	
18	原廠裝配工資	式	1	26,565	26,565	
29	1LA&1RA PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	18,165	18,165	楓林,東宏,建華或同等品
	1LA器具:					
2	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍箋或同等品
3	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	11	236	2,596	士林,東元,伍箋或同等品
4	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	236	236	士林,東元,伍箋或同等品
5	全二線式 RY	只	4	1,155	4,620	
6	全二線式 TU	只	1	3,255	3,255	
7	全二線式 TR	只	1	3,150	3,150	
8	四回路遙控開關[附蓋板]	只	3	4,095	12,285	
9	二線式 CPU傳輸主機	只	1	29,925	29,925	
10	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	9,660	9,660	
11	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	3,675	3,675	
12	原廠裝配工資	式	1	6,090	6,090	
	1RA器具:					
13	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	1	1,316	1,316	士林,東元,伍箋或同等品
14	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	17	142	2,414	士林,東元,伍箋或同等品
15	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	2	560	1,120	士林,東元,伍箋或同等品
16	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	9,870	9,870	
17	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	3,150	3,150	
18	原廠裝配工資	式	1	3,780	3,780	
30	1LB&1RB PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	12,075	12,075	楓林,東宏,建華或同等品
	1LB器具:					
2	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍箋或同等品
3	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	2	236	472	士林,東元,伍箋或同等品
4	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	236	236	士林,東元,伍箋或同等品
5	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	3,780	3,780	
6	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,260	1,260	
7	原廠裝配工資	式	1	1,575	1,575	
	1RB器具:					
8	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	1	1,316	1,316	士林,東元,伍箋或同等品
9	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	9	142	1,278	士林,東元,伍箋或同等品
10	ELCB 1P 50AF 15AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	1	560	560	士林,東元,伍箋或同等品
11	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	2	560	1,120	士林,東元,伍箋或同等品
12	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	7,455	7,455	
13	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,310	2,310	
14	原廠裝配工資	式	1	3,045	3,045	
31	1LC PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	9,660	9,660	楓林,東宏,建華或同等品
20	1LC器具:					
3	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍箋或同等品
4	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	6	236	1,416	士林,東元,伍箋或同等品
5	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	236	236	士林,東元,伍箋或同等品
6	ELCB 1P 50AF 20AT 220V/10KA 30mA 0.1sec	只	3	1,008	3,024	士林,東元,伍箋或同等品
7	MS 1φ 1.6A	只	1	717	717	士林,東元,伍箋或同等品
8	MS 1φ 0.6A	只	1	717	717	士林,東元,伍箋或同等品
9	MS 1φ 0.4A	只	1	717	717	士林,東元,伍箋或同等品
10	24hr TIMER	只	1	2,100	2,100	國際,安良,歐姆龍或同等品
11	PBL 22mm LED TYPE	只	3	525	1,575	
12	CS 22mm 三段式	只	3	525	1,575	
13	D-FUSE(W/BASE)	只	1	158	158	
14	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	8,505	8,505	
15	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	3,675	3,675	
16	原廠裝配工資	式	1	7,245	7,245	
32	1SP PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	6,090	6,090	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 100AF 60AT 380V/10KA	只	1	1,528	1,528	士林,東元,伍箋或同等品
3	NFB 1P 50AF 50AT 220V/10KA	只	3	236	708	士林,東元,伍箋或同等品
4	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	3,780	3,780	
5	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,260	1,260	
6	原廠裝配工資	式	1	1,575	1,575	
33	2LA&2RA PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	18,165	18,165	楓林,東宏,建華或同等品
	2LA器具:					
2	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍箋或同等品
3	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	8	236	1,888	士林,東元,伍箋或同等品
4	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	236	236	士林,東元,伍箋或同等品
5	全二線式 RY	只	4	1,155	4,620	
6	全二線式 TU	只	1	3,255	3,255	
7	全二線式 TR	只	1	3,150	3,150	
8	四回路遙控開關[附蓋板]	只	2	4,095	8,190	
9	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	8,505	8,505	
10	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,415	2,415	
11	原廠裝配工資	式	1	6,090	6,090	
	2RA器具:					
12	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	1	1,316	1,316	士林,東元,伍箋或同等品
13	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	15	142	2,130	士林,東元,伍箋或同等品
14	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	3	560	1,680	士林,東元,伍箋或同等品
15	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	9,660	9,660	
16	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	3,045	3,045	

17	原廠裝配工資	式	1	3,780	3,780	
34	2LB&2RB PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	13,335	13,335	楓林,東宏,建華或同等品
2	2LB器具:					
3	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	3	236	708	士林,東元,伍茎或同等品
5	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	236	236	士林,東元,伍茎或同等品
6	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	4,200	4,200	
7	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,365	1,365	
8	原廠裝配工資	式	1	1,890	1,890	
	2RB器具:					
9	NFB 3P 100AF 75AT 190V/10KA	只	1	1,316	1,316	士林,東元,伍茎或同等品
10	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	7	142	994	士林,東元,伍茎或同等品
11	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	6	560	3,360	士林,東元,伍茎或同等品
12	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	7,980	7,980	
13	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	2,415	2,415	
14	原廠裝配工資	式	1	3,465	3,465	
35	3LA&3RA PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	12,075	12,075	楓林,東宏,建華或同等品
	3LA器具:					
2	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	3	236	708	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	236	236	士林,東元,伍茎或同等品
5	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	4,200	4,200	
6	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,365	1,365	
7	原廠裝配工資	式	1	1,785	1,785	
	3RA器具:					
8	NFB 3P 50AF 50AT 190V/10KA	只	1	670	670	士林,東元,伍茎或同等品
9	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	3	142	426	士林,東元,伍茎或同等品
10	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	3	560	1,680	士林,東元,伍茎或同等品
11	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	5,250	5,250	
12	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,575	1,575	
13	原廠裝配工資	式	1	2,310	2,310	
36	3LB&3RB PANEL					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	12,075	12,075	楓林,東宏,建華或同等品
	3LB器具:					
2	NFB 3P 50AF 50AT 380V/10KA	只	1	1,205	1,205	士林,東元,伍茎或同等品
3	NFB 1P 50AF 20AT 220V/10KA	只	4	236	944	士林,東元,伍茎或同等品
4	NFB 1P 50AF 15AT 220V/10KA	只	1	236	236	士林,東元,伍茎或同等品
5	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	4,515	4,515	
6	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,470	1,470	
7	原廠裝配工資	式	1	1,890	1,890	
	3RB器具:					
8	NFB 3P 50AF 50AT 190V/10KA	只	1	670	670	士林,東元,伍茎或同等品
9	NFB 1P 50AF 20AT 110V/10KA	只	3	142	426	士林,東元,伍茎或同等品
10	ELCB 1P 50AF 20AT 110V/10KA 30mA 0.1sec	只	2	560	1,120	士林,東元,伍茎或同等品
11	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	4,725	4,725	
12	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	1,470	1,470	
13	原廠裝配工資	式	1	2,100	2,100	
37	MRS盤					
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	18,165	18,165	
2	二線式TR變壓器	只	1	3,150	3,150	
3	二線式RR訊號線保護器	只	1	2,835	2,835	
4	二線式MOD監控介面主機	只	1	75,600	75,600	
5	二線式CPU傳送主機	只	1	29,925	29,925	
6	二線式TIM時序控制單元	只	1	23,100	23,100	
7	二線式SW10切遙控開關蓋板組	組	1	15,750	15,750	
8	MS固定片	片	1	420	420	
9	WG訊號分離端子 2P	組	2	420	840	
10	箱體零料及組裝費用	式	1	42,315	42,315	
11	二線式系統設定及測試費用	式	1	12,600	12,600	
12	SYS T/U定址編碼及系統整合調整費用	式	1	9,975	9,975	
13	教育訓練費用	式	1	26,250	26,250	
38	1WP PANEL					附視窗
1	CASE：#SS41 2.0t 箱體採防水型,依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	1	57,960	57,960	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 100AF 60AT 380V/10KA	只	1	1,528	1,528	士林,東元,伍茎或同等品
3	ELCB 3P 50AF 20AT 380V/10KA 30mA 0.1sec	只	8	2,639	21,112	士林,東元,伍茎或同等品
4	MS 3φ380V 5HP	只	8	717	5,736	士林,東元,伍茎或同等品
5	自動交互運轉電驛	只	4	1,575	6,300	OMRON,PANASONIC,ANV或同等品
6	FS液位控制器	組	8	7,875	63,000	OMRON,PANASONIC,ANV或同等品
7	水位不鏽鋼電極棒	組	8	1,890	15,120	OMRON,PANASONIC,ANV或同等品
8	PBL 22mm LED TYPE	只	8	525	4,200	台製品
9	PB 22mm 1A1B	只	8	158	1,264	台製品
10	D-FUSE 2A (W/BASE)	只	1	158	158	專業廠
11	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1	14,490	14,490	
12	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1	4,830	4,830	
13	原廠裝配工資	式	1	42,315	42,315	
39	RW(A,B) PANEL					附視窗
1	CASE：#SS41 2.0t 依現場實際需求製作(具TAF認證CNS13542、CNS13543合格廠家並符合 ISO 9001及ISO 14001之廠商資格)	只	2	12,075	24,150	楓林,東宏,建華或同等品
2	NFB 3P 50AF 30AT 380V/10KA	只	2	1,205	2,410	士林,東元,伍茎或同等品
3	ELCB 3P 50AF 15AT 380V/10KA 30mA 0.1sec	只	8	2,639	21,112	士林,東元,伍茎或同等品
4	MS 3φ380V 1HP	只	8	717	5,736	士林,東元,伍茎或同等品
5	自動交互運轉電驛	只	4	1,575	6,300	OMRON,PANASONIC,ANV或同等品

6	PBL 22mm LED TYPE	只	8	525	4,200	台製品
7	PB 22mm 1A1B	只	8	525	4,200	台製品
8	D-FUSE 2A (W/BASE)	只	2	158	316	專業廠
9	CU BUS BAR&SUPPORT	式	2	10,920	21,840	
10	盤內另料,銘牌,迴路標示及單線圖說	式	2	2,415	4,830	
11	原廠裝配工資	式	2	13,335	26,670	
40	配電盤雜項					
1	高低壓配電盤檢測費用	式	1	120,750	120,750	
	檢測盤配電廠須具備TAF認可實驗室，並出具能源局規定之送電報告					
2	配電盤体連接五金另料	式	1	42,315	42,315	
3	配電盤組立檢測及現場按裝工資	式	1	2,100	2,100	
4	配電盤測試報告 , 操作說明書 , 保養手冊	式	1	18,165	18,165	
5	配電盤檢驗證明及利管費用	式	1	434,700	434,700	
6	變電站及高壓變壓器定位	式	1	2,100	2,100	
7	吊運費 (卡車可達之地不含堆高機費用)	式	1	72,450	72,450	
8	配電盤基礎	式	1	2,100	2,100	
	配電盤安裝定位	式	1	362,775	362,775	
	小計				9,334,248	
二	照明及插座設備工程					
1	LED 中東型1管吸壁燈 LTS-21441XAA-10W(6000K)	只	3	215	645	東亞,旭光,飛利浦或同等品
2	LED 一體式光板燈 LPS-2115DIM,14W(5700K)	只	6	551	3,306	東亞,旭光,飛利浦或同等品
3	LED 吸壁1管遮罩燈 LTP2105AA-10W(6500K)	只	20	373	7,460	東亞,旭光,飛利浦或同等品
4	LED 戶外壁燈LB-41059,10W(4000K)	只	13	551	7,163	東亞,旭光,飛利浦或同等品
5	LED 中東型1管吸壁燈 LTS-41441XAA-20W(6000K)	只	51	268	13,668	東亞,旭光,飛利浦或同等品
6	LED 中東型2管吸頂燈 LTS42441XAA-20W*2(6000K)	只	35	541	18,935	東亞,旭光,飛利浦或同等品
7	LED 防水吸頂燈 LPS4115DIM-16W(5700K)	只	7	788	5,516	東亞,旭光,飛利浦或同等品
8	LED 防水吸頂燈 LPS4115DIM-28W(5700K)	只	3	840	2,520	東亞,旭光,飛利浦或同等品
9	LED 崁燈 8W*1(4000K)LDLW294-8AAW	只	43	158	6,794	東亞,旭光,飛利浦或同等品
10	LED 崁燈LDLW296-16AAW	只	7	200	1,400	東亞,旭光,飛利浦或同等品
11	LED 崁燈LDLW296-16AAW	只	19	200	3,800	東亞,旭光,飛利浦或同等品
12	LED 崁燈LDLW297-25AAW	只	24	331	7,944	東亞,旭光,飛利浦或同等品
13	LED 輕鋼架平板燈25WLPT2205-25AAD	只	81	761	61,641	東亞,旭光,飛利浦或同等品
14	LED 輕鋼架平板燈32W LPT-4245-32AAD	只	35	1,906	66,710	東亞,旭光,飛利浦或同等品
15	LED 景觀高燈45W*1,IP65,220V LPH031-45L 3000K	只	8	43,313	346,504	東亞,旭光,飛利浦或同等品
16	LED 高天井燈 LHB002-50AAEL	只	192	2,825	542,400	東亞,旭光,飛利浦或同等品
17	現場二線式單群組開關蓋板組	組	5	525	2,625	
18	浴廁換氣機 風量,220V	只	9	1,155	10,395	
19	浴廁排氣套管及附網防水罩 (管徑配合抽風機)	組	9	1,050	9,450	顏色業主選定
20	單螢光開關含安裝框及蓋板220V(三路兩用型)	只	51	134	6,834	松下(星光系列) 或同等品
21	雙螢光開關含安裝框及蓋板220V(三路兩用型)	只	28	222	6,216	松下(星光系列) 或同等品
22	參螢光開關含安裝框及蓋板220V(三路兩用型)	只	7	308	2,156	松下(星光系列) 或同等品
23	接地型雙暗插座 (125V-15A)，含蓋板及安裝框	組	296	129	38,184	松下(星光系列) 或同等品
24	接地型飲水機專插 (125V-15A)，含蓋板及安裝框	組	5	129	645	松下(星光系列) 或同等品
25	接地型專插 (125V-15A)，含蓋板及安裝框	只	8	129	1,032	松下(星光系列) 或同等品
26	接地型投影機專插-設置於頂板 (125V-15A)，含蓋板及安裝框	只	1	129	129	松下(星光系列) 或同等品
27	接地型單暗插座 (250V-20A)，含蓋板及安裝框	只	2	118	236	松下(星光系列) 或同等品
28	小便斗感應器出線口110V(#304不鏽鋼製)	只	11	210	2,310	
29	接地測試端子箱 (40Wx35Hx15Dcm)	只	1	3,150	3,150	
30	接地銅棒 (3/4"x10')	只	9	525	4,725	
31	PVC(E)管 20m/m*2.0m/m	米	411	22	9,042	南亞,華夏,大洋或同等品
32	PVC(E)管 28m/m*3.0m/m	米	158	38	6,004	南亞,華夏,大洋或同等品
33	1/C 14mm㎡ 綠色	米	243	119	28,917	太平洋,華新,宏泰或同等品
34	1/C 100mm㎡ 綠色	米	125	779	97,375	太平洋,華新,宏泰或同等品
35	BCW裸銅線100mm㎡	米	148	782	115,611	太平洋,華新,宏泰或同等品
36	配管線另件	式	1	39,295	39,295	南亞,華夏,大洋或同等品
37	接地改良劑,火泥鑄焊,焊接及材料,止水板,系統測試及調整	式	1	84,000	84,000	
38	接線盒及箱	只	6	2,100	12,600	
39	電動機出線口(#304不鏽鋼製)	只	174	84	14,616	
40	鐵捲門按鈕開關	組	6	368	2,208	
41	四角鍍鋅鐵盒2.0mmt	只	520	53	27,560	台製品
42	八角鍍鋅鐵盒2.0mmt	只	330	53	17,490	台製品
43	高空高架作業費用	式	1	52,500	52,500	
44	工程另料	式	1	78,910	78,910	
45	運什費	式	1	31,564	31,564	
46	按裝工資	式	1	540,341	540,341	
	小計				2,342,526	
三	配管線設備工程					
1	鋁製梯形線架 T=2.0mm					
1	W500xH100 直線架	米	445	656	291,684	
2	W500xH100 T型彎接頭	只	13	1,227	15,951	
3	W500xH100 45度彎接頭	只	1	534	534	
4	W600xH100 直線架	米	69	727	50,483	
5	W1000xH100 直線架	米	36	1,061	38,026	
6	W1000xH100 T型彎接頭	只	4	2,170	8,680	
7	配件(連接片.固定片.接地銅片.馬車螺絲)	式	1	48,300	48,300	
2	PVC(E)電管					
1	16m/m*2.0m/m	米	9,821	18	176,778	南亞,華夏,大洋或同等品
2	20m/m*2.0m/m	米	188	22	4,140	南亞,華夏,大洋或同等品
3	28m/m*3.0m/m	米	698	38	26,515	南亞,華夏,大洋或同等品
4	35m/m*3.5m/m	米	170	55	9,363	南亞,華夏,大洋或同等品
5	52mm*4.0mm	米	56	92	5,152	南亞,華夏,大洋或同等品
6	100m/m*7.0m/m	米	169	311	52,596	南亞,華夏,大洋或同等品
7	150m/m*8.5m/m	米	608	609	370,369	南亞,華夏,大洋或同等品
8	配管另件	式	1	214,626	214,626	南亞,華夏,大洋或同等品
3	金屬導線管(符合CNS2606)					
1	E19	米	308	39	12,012	美亞,遠東,高興昌或同等品
2	E25	米	187	54	10,100	美亞,遠東,高興昌或同等品

3	E31	米	284	78	22,189	美亞,遠東,高興昌或同等品
4	E39	米	776	96	74,511	美亞,遠東,高興昌或同等品
5	E51	米	659	131	86,271	美亞,遠東,高興昌或同等品
6	E63	米	168	187	31,416	美亞,遠東,高興昌或同等品
7	E75	米	160	255	40,841	美亞,遠東,高興昌或同等品
8	G82	米	151	440	66,528	美亞,遠東,高興昌或同等品
9	G104	米	153	704	108,022	美亞,遠東,高興昌或同等品
10	配管另件	式	1	84,935	84,935	南亞,華夏,大洋或同等品
11	管路吊架及支架固定	式	1	197,568	197,568	
4	PVC電線 600V					
1	1/C 2.0mm	米	14,773	28	413,638	太平洋,華新,宏泰或同等品
2	1/C 2.0mm²	米	10,266	28	287,446	太平洋,華新,宏泰或同等品
3	1/C 5.5mm²	米	14,853	48	712,965	太平洋,華新,宏泰或同等品
4	1/C 8mm²	米	915	68	62,223	太平洋,華新,宏泰或同等品
5	1/C 14mm²	米	445	119	52,912	太平洋,華新,宏泰或同等品
6	1/C 22mm²	米	815	181	147,580	太平洋,華新,宏泰或同等品
7	1/C 30mm²	米	39	236	9,251	太平洋,華新,宏泰或同等品
8	1/C 38mm²	米	474	301	142,602	太平洋,華新,宏泰或同等品
9	1/C 50mm²	米	352	382	134,342	太平洋,華新,宏泰或同等品
10	3/C 2.0mm²	米	262	83	21,753	太平洋,華新,宏泰或同等品
11	3/C 5.5mm²	米	287	174	49,889	太平洋,華新,宏泰或同等品
12	3/C 8mm²	米	22	250	5,600	太平洋,華新,宏泰或同等品
13	3/C 14mm²	米	28	396	11,088	太平洋,華新,宏泰或同等品
14	4/C 2.0mm²	米	361	116	41,834	太平洋,華新,宏泰或同等品
15	4/C 5.5mm²	米	134	247	33,197	太平洋,華新,宏泰或同等品
16	4/C 8mm²	米	45	353	15,814	太平洋,華新,宏泰或同等品
17	4/C 14mm²	米	102	578	58,910	太平洋,華新,宏泰或同等品
18	4/C 22mm²	米	17	871	14,633	太平洋,華新,宏泰或同等品
5	25KV級XLPE絕緣PVC被覆電力電纜					
1	1/C 38mm²	米	96	301	28,992	太平洋,華新,宏泰或同等品
6	600V級XLPE絕緣PVC被覆電力電纜					
1	1/C 8mm²	米	419	77	32,254	太平洋,華新,宏泰或同等品
2	1/C 30mm²	米	2,140	243	520,098	太平洋,華新,宏泰或同等品
3	1/C 38mm²	米	105	312	32,847	太平洋,華新,宏泰或同等品
4	1/C 50mm²	米	109	402	43,673	太平洋,華新,宏泰或同等品
5	1/C 60mm²	米	352	491	172,675	太平洋,華新,宏泰或同等品
6	1/C 80mm²	米	467	634	296,103	太平洋,華新,宏泰或同等品
7	1/C 100mm²	米	2,779	796	2,211,861	太平洋,華新,宏泰或同等品
8	1/C 125mm²	米	1,953	1,000	1,953,280	太平洋,華新,宏泰或同等品
9	1/C 150mm²	米	392	1,193	467,656	太平洋,華新,宏泰或同等品
10	1/C 200mm²	米	709	1,569	1,112,358	太平洋,華新,宏泰或同等品
11	1/C 250mm²	米	1,102	1,978	2,179,914	太平洋,華新,宏泰或同等品
12	4/C 2.0mm²	米	269	120	32,256	太平洋,華新,宏泰或同等品
13	4/C 3.5mm²	米	719	170	122,237	太平洋,華新,宏泰或同等品
14	4/C 5.5mm²	米	67	246	16,531	太平洋,華新,宏泰或同等品
15	4/C 8mm²	米	1,456	359	522,704	太平洋,華新,宏泰或同等品
16	4/C 14mm²	米	1,002	538	539,291	太平洋,華新,宏泰或同等品
17	4/C 22mm²	米	1,472	895	1,317,154	太平洋,華新,宏泰或同等品
18	4/C 30mm²	米	231	1,152	265,789	太平洋,華新,宏泰或同等品
7	600V級FR耐燃電纜					
1	1/C 5.5mm²	米	524	104	54,513	太平洋,華新,宏泰或同等品
2	1/C 30mm²	米	56	266	14,896	太平洋,華新,宏泰或同等品
8	配線另料	式	1	606,715	606,715	
9	管路挖埋、牆打修補工程	式	1	77,206	77,206	
10	運什費	式	1	72,968	72,968	
11	高空高架作業費用	式	1	52,500	52,500	
12	防火填塞	式	1	417,289	417,289	
13	工資	式	1	4,795,878	4,795,878	
14	電力圖審費用(含技師簽證費及完工)	式	1	105,000	105,000	
15	竣工及用電申請	式	1	210,000	210,000	
	小計				22,537,905	
貳	弱電設備工程					
一	電信系統設備工程					
1	總電信箱 A-4,(93x145x14)CM [含110C電信端子板]、銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	1	17,535	17,535	專業廠
2	主電信箱 B-84,(56x65x10)CM [含40C電信端子板]、銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	1	4,830	4,830	專業廠
3	宅內箱電信箱 B-33,(48x45x10)CM [含10C,20C電信端子板]、銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	6	3,150	18,900	專業廠
4	電信插座 (W6-41H)	只	6			電信合格品
5	電信資訊複合式插座 (W6-41H, Cat.6)	只	20			電信合格品
6	三合一地板插座 (電力.資訊.電信)	只	2			國際、奇勝、東芝或同等品
7	電信出線口	只	1			
8	電信資訊複合式插座 出線口	只	5			
9	三合一地板插座 出線口	只	11			
10	UTP Cat.6資訊線 (電信)	米	1,210			鼎志、駿程、榮陽或同等品
11	屋內電信電纜 PE-PVC 0.5m/m×10P	米	146			太平洋、華新、華榮或同等品
12	屋內電信電纜 PE-PVC 0.5m/m×20P	米	22			太平洋、華新、華榮或同等品
13	20mmΦ(3/4")x1.8mmt	米	1,310	22	28,829	南亞、華夏、大洋或同等品
14	20mmΦ(3/4")x1.8mmtt(含預置尼龍線)	公尺	99	22	2,168	南亞、華夏、大洋或同等品
15	28mmΦ(1")x1.8mmt	米	192	38	7,278	南亞、華夏、大洋或同等品
16	52mmΦ(2")x3.6mmt	米	204	92	18,753	南亞、華夏、大洋或同等品
17	接地測試箱(含EPC點)	只	1	3,150	3,150	專業廠
18	E 60mm²	米	116	554	64,530	太平洋、華新、大亞或同等品
19	E 14mm²	米	189	138	26,121	太平洋、華新、大亞或同等品
20	接地連工帶料埋設施作＜25Ω 責任施工	式	1	89,250	89,250	
21	預留電信手孔	只	2	12,600	25,200	
22	配管配線接頭BOX五金另料	式	1	10,500	10,500	
23	配管工資	式	1	191,998	191,998	
24	配線工資	式	1			
25	按裝工資 (責任施工)	式	1	68,250	68,250	
26	建築物電信資訊完工審驗、簽證 (不含NCC規費)	式	1	40,425	40,425	

27	外管線含柏油路面挖掘及復原工程	式	1	126,000	126,000	
28	運雜費	式	1	5,250	5,250	
29	打鑿及修補	式	1	43,566	43,566	
30	防火填塞	式	1	13,163	13,163	
	小計				805,696	
二	電視天線系統設備工程					
1	弱電結線箱(45x50x14)CM 含銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	1	5,040	5,040	專業廠
2	弱電結線箱(56x65x10)CM 含銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	1	5,250	5,250	專業廠
3	弱電結線箱(48x45x10)CM 含銘牌、接地端子、附鎖、通風孔	只	7	5,040	35,280	專業廠
4	電視壁內插座	只	3			廣訊、國際、優你視或同等品
5	電視全頻放大器	只	1			廣訊、萬赫、優你視或同等品
6	電視避雷器	只	1			廣訊、萬赫、優你視或同等品
7	電視4分配器	只	3			廣訊、萬赫、優你視或同等品
8	5CFB同軸電纜	公尺	62			太平洋、華新、越祥或同等品
9	20mmΦ(3/4")x1.8mmt	公尺	62	22	1,355	南亞、華夏、大洋或同等品
10	28mmΦ(1")x1.8mmt	公尺	22	38	851	南亞、華夏、大洋或同等品
11	52mmΦ(2")x3.6mmt	公尺	22	92	2,061	南亞、華夏、大洋或同等品
12	配管配線接頭BOX五金另料	式	1	2,100	2,100	
13	配管工資	式	1	13,130	13,130	
14	配線工資	式	1			
15	按裝工資 (責任施工)	式	1	2,100	2,100	
16	運雜費	式	1	2,100	2,100	
17	打鑿及修補	式	1	4,216	4,216	
18	防火填塞	式	1	5,586	5,586	
	小計				79,069	
三	資訊網路系統設備工程					
1	資訊壁式單插座	只	12			電信合格品
2	資訊 插座 出線口	只	70			
3	UTP Cat.6資訊線 (資訊)	公尺	582			鼎志、駿程、榮陽或同等品
4	4C單膜光纖	公尺	160			FASTLINK.asiawire.Dintek 或同等品
	壁掛型24C光纖收容箱含配件	只	1			
	壁掛型4C光纖收容盒含配件	只	6			
	光纖熔接費用	式	1			
	8PORT PATCH PANEL	只	6			
	光功率計及UPT測試報告含書面資料	式	1			
5	20mmΦ(3/4")x1.8mm	公尺	202	22	4,435	南亞、華夏、大洋或同等品
6	20mmΦ(3/4")x1.8mmtt(含預置尼龍線)	公尺	1,019	22	22,422	南亞、華夏、大洋或同等品
7	28mmΦ(1")x1.8mmt	公尺	134	38	5,107	南亞、華夏、大洋或同等品
8	52mmΦ(2")x3.6mmt	公尺	213	92	19,578	南亞、華夏、大洋或同等品
9	配管配線接頭BOX五金另料	式	1	15,750	15,750	
10	配管工資	式	1	171,073	171,073	
11	配線工資	式	1			
12	按裝工資 (責任施工)	式	1			
13	運雜費	式	1	10,500	10,500	
14	打鑿及修補	式	1	38,138	38,138	
15	防火填塞	式	1	49,392	49,392	
	小計				336,395	
四	求救系統設備工程					
1	緊急求救按鈕	只	18			Garrison、SCS、HME或同等品
2	閃光警報喇叭	只	10			Garrison、SCS、HME或同等品
3	0.75mm²*4C控制電纜	公尺	168			紀泰、伸泰、越祥或同等品
4	20mmΦ(3/4")x1.8mmt	公尺	157	38	5,958	南亞、華夏、大洋或同等品
5	配管配線接頭BOX，變壓器及繼電器五金另料	式	1	8,400	8,400	
6	配管工資	式	1	13,665	13,665	
7	配線工資	式	1			
8	按裝工資(責任施工)	式	1			
9	運雜費	式	1	5,250	5,250	
10	打鑿及修補	式	1	1,152	1,152	
11	防火填塞	式	1	8,232	8,232	
	小計				42,657	
五	監視,門禁,對講機系統設備工程					
1	攝影機 出線口	只	48			
2	門禁出線口	只	24			
3	對講機出線口	只	2			
4	20mmΦ(3/4")x1.8mmtt(含預置尼龍線)	公尺	3,261	22	71,752	南亞、華夏、大洋或同等品
5	28mmΦ(1")x1.8mmt(含預置尼龍線)	公尺	280	38	10,640	南亞、華夏、大洋或同等品
6	配管配線接頭BOX五金另料	式	1	4,973	4,973	
7	配管工資	式	1	316,574	316,574	
8	配線工資	式	1			
9	按裝工資(責任施工)	式	1			
10	運雜費	式	1	7,852	7,852	
11	打鑿及修補	式	1	23,520	23,520	
12	防火填塞	式	1	37,185	37,185	
	小計				472,496	
六	線架工程(弱電)					
1	鋁製梯型電纜線架W20xH10cm*T0.2cm,表面陽極處理	米	661	536	354,189	
2	垂直彎頭W20xH10*0.2T	只	20	663	13,260	
3	水平彎頭W20xH10*0.2T	只	8	531	4,248	
4	T型接頭W20xH10*0.2T	只	14	898	12,572	
5	X型接頭W20xH10*0.2T	只	4	1,171	4,684	
6	線架連結片	片	412	25	10,300	
7	線架連結螺絲	組	1,648	4	6,592	
8	線架接地連結片	組	206	21	4,326	
9	固定五金及吊架牙條	式	1	146,612	146,612	
10	上下落差彎頭及線架配件五金	式	1	54,979	54,979	
11	安裝工資(責任施工)	式	1	371,070	371,070	

12	運雜費	式	1	11,362	11,362	
13	打鑿及修補	式	1	7,331	7,331	
14	高空作業車費用	式	1	52,500	52,500	
15	防火填塞	式	1	37,107	37,107	
	小計				1,091,132	
參	給排水設備工程					
一	衛生設備工程					
1	瞬熱式電熱水器 TI-2503	台	3	4,200	12,600	莊頭北,櫻花,和成或同等品
2	無障礙馬桶　附扶手,附衛生紙架 （配件全)BFF-4394 （符合建築物無障礙設施設計規範）	組	1	23,730	23,730	和成,電光,隆昌或同等品
3	無障礙洗手台　附扶手,明鏡(配件全)　BFF-320（符合建築物無障礙設施設計規範）	組	1	14,490	14,490	和成,電光,隆昌或同等品
4	座式馬桶 二段式沖水（配件全）CS130EJ	組	11	4,095	45,045	和成,電光,隆昌或同等品
5	小便器附電沖裝置 U29-AF8753A配件全	組	10	9,555	95,550	和成,電光,隆昌或同等品
6	蹲式抽水馬桶（配件全)C108N-CF2636	組	5	5,145	25,725	和成,電光,隆昌或同等品
7	檯面下洗面盆 配件全，含明鏡（參盆） MC3240+L337N*3+AF936A*3	組	1	18,900	18,900	和成,電光,隆昌或同等品
8	檯面下洗面盆 配件全，含明鏡（雙盆） MC3180+L337N*2+AF936A*2	組	6	15,855	95,130	和成,電光,隆昌或同等品
9	檯面下洗面盆 配件全，含明鏡（單盆） MC3120+L337N*1+AF936A*1	組	4	13,650	54,600	和成,電光,隆昌或同等品
10	自由龍頭 1/2"　LF614E	只	3	773	2,319	和成,電光,隆昌或同等品
11	鎖匙龍頭 1/2"	只	2	470	940	和成,電光,隆昌或同等品
12	長頸龍頭 1/2" KF4224	只	11	3,091	34,001	和成,電光,隆昌或同等品
13	衛生設備配件五金	式	1	25,382	25,382	
14	管線設備預留套管及鑿修費	式	1	21,152	21,152	
15	運雜費	式	1	9,391	9,391	
16	衛生設備安裝工資	式	1	137,550	137,550	
	小計				616,505	
二	給水設備工程					
1	5噸立式水塔含不銹鋼腳架 *1.0mm	組	2	57,960	115,920	鴻茂,亞昌,晶晶或同等品
2	5噸臥式水塔含不銹鋼腳架 *1.0mm	組	6	69,552	417,312	鴻茂,亞昌,晶晶或同等品
3	1HPx2恆壓變頻加壓機組　(H=20m Q=280LPM　)	組	4	134,400	537,600	川源,九如,和陞或同等品
4	5HP陸上型揚水泵（H=26M,Q=300LPM ）	台	8	50,400	403,200	川源,九如,和陞或同等品
5	高壓浮球凡而　3/4"	只	1	437	437	和成,電光,隆昌或同等品
6	高壓浮球凡而　1"	只	2	504	1,008	和成,電光,隆昌或同等品
7	球塞閥（砲金銅螺紋式）1/2"	只	5	348	1,740	金口,東光,富山或同等品
8	球塞閥（砲金銅螺紋式）3/4"	只	2	479	958	金口,東光,富山或同等品
9	球塞閥（砲金銅螺紋式）1"	只	12	675	8,100	金口,東光,富山或同等品
10	球塞閥（砲金銅螺紋式）1 1/ 2 "	只	11	1,245	13,695	金口,東光,富山或同等品
11	球塞閥（砲金銅螺紋式） 2 "	只	14	1,966	27,524	金口,東光,富山或同等品
12	球塞閥（砲金銅螺紋式） 2 1/2 "	只	15	4,586	68,790	金口,東光,富山或同等品
13	閘閥(鑄鐵法蘭式）3"	只	2	3,463	6,926	金口,東光,富山或同等品
14	球塞閥 3/4"(含閘閥箱）	只	2	479	958	金口,東光,富山或同等品
15	球塞閥 1"(含閘閥箱）	只	1	675	675	金口,東光,富山或同等品
16	無聲緩衝型逆止凡而(砲金銅螺紋式）2 "	只	2	1,533	3,066	金口,東光,富山或同等品
17	無聲緩衝型逆止凡而(砲金銅螺紋式）2 1/2"	只	8	3,780	30,240	金口,東光,富山或同等品
18	防震接頭(橡膠雙球形)2 1/2"	只	16	1,235	19,760	通力,鵬宇,誠兒或同等品
19	給水PVC(W)管 16mm*3.0mm(1/2")	米	261	26	6,785	南亞,大洋,華夏或同等品
20	給水PVC(W)管 20mm*3.0mm(3/4")	米	179	30	5,376	南亞,大洋,華夏或同等品
21	給水PVC(W)管 25mm*3.5mm(1")	米	389	44	17,103	南亞,大洋,華夏或同等品
22	給水PVC(W)管 35mm*3.5mm(1-1/4")	米	87	56	4,892	南亞,大洋,華夏或同等品
23	給水PVC(W)管 40mm*4.0mm(1-1/2")	米	379	74	28,013	南亞,大洋,華夏或同等品
24	給水PVC(W)管 50mm*4.5mm(2")	米	81	103	8,364	南亞,大洋,華夏或同等品
25	給水PVC(W)管 65mm*4.5mm(2-1/2")	米	78	134	10,506	南亞,大洋,華夏或同等品
26	給水PVC(W)管 80mm*5.5mm(3")	米	45	201	9,005	南亞,大洋,華夏或同等品
27	熱水用(不銹鋼被覆管304）1/2"*0.8mm	米	34	63	2,117	允強,美亞, 彰源或同等品
28	不銹鋼管#304 1"*3.0mm	米	26	257	6,682	允強,美亞,彰源或同等品
29	不銹鋼管#304 2 1/2"*3.5mm	米	589	742	436,890	允強,美亞,彰源或同等品
30	PVC配管另件彎頭	式	1	30,524	30,524	
31	不鏽鋼管另件五金或機械接頭另料	式	1	205,720	205,720	
32	吊管吊架及固定五金	式	1	140,601	140,601	
33	另項另料及雜項工料費	式	1	2,487	2,487	
34	管路試水試壓	式	1	21,000	21,000	
35	管線設備預留套管及鑿修費	式	1	41,542	41,542	
36	防火填塞	式	1	20,959	20,959	
37	運雜費	式	1	25,399	25,399	
38	工程高空作業車費用	式	1	52,500	52,500	
39	施工工資	式	1	358,765	358,765	
40	道路開挖及回填修復施工費用	式	1	52,500	52,500	
41	用水申請及竣工查驗檢驗等費用	式	1	31,500	31,500	
	小計				3,177,139	
三	排水設備工程					
1	機坑排水泵 1HP	只	2	7,350	14,700	
2	方型防臭地板落水頭　2"	只	22	269	5,918	和成,電光,隆昌或同等品
3	不銹鋼地板落水頭　2"	只	9	84	756	和成,電光,隆昌或同等品
4	高籠型落水頭 2"	只	6	437	2,622	和成,電光,隆昌或同等品
5	高籠型落水頭 3"	只	16	437	6,992	和成,電光,隆昌或同等品
6	雨水PVC(W)管 50mm*4.5mm(2")	米	280	103	28,840	南亞,大洋,華夏或同等品
7	雨水PVC(W)管 80mm*5.5mm(3")	米	1,364	201	274,196	南亞,大洋,華夏或同等品
8	雨水PVC(W)管 100mm*7.0mm(4")	米	87	310	27,082	南亞,大洋,華夏或同等品
9	雨水PVC(W)管 150mm*8.5mm(6")	米	87	605	52,853	南亞,大洋,華夏或同等品
10	污排水橘紅色PVC管 50mm*4.0mm(2")	米	270	112	30,231	南亞,大洋,華夏或同等品
11	污排水橘紅色PVC管 80mm*5.5mm(3")	米	146	211	30,722	南亞,大洋,華夏或同等品
12	污排水橘紅色PVC管 100mm*7.0mm(4")	米	437	326	142,397	南亞,大洋,華夏或同等品
13	透氣PVC(A)管 50mm*2.0mm(2")	米	181	50	9,072	南亞,大洋,華夏或同等品
14	透氣PVC(A)管 80mm*3.0mm(3")	米	218	108	23,587	南亞,大洋,華夏或同等品
15	透氣PVC(A)管 100mm*3.5mm(4")	米	131	161	21,097	南亞,大洋,華夏或同等品
16	冷氣PVC(W)管 20mm*3.0mm(3/4")	米	183	30	5,477	南亞,大洋,華夏或同等品
17	冷氣PVC(W)管 25mm*3.5mm(1")	米	168	44	7,392	南亞,大洋,華夏或同等品
18	冷氣PVC(W)管 50mm*4.5mm(2")	米	288	103	29,648	南亞,大洋,華夏或同等品
19	預留水泥陰井	只	5	5,250	26,250	

20	筏基連通套管預留	式	1	29,976	29,976	
21	清潔口及存水彎	式	1	59,952	59,952	
22	T型透氣管附防蟲網罩	式	1	5,250	5,250	
23	PVC配管另件彎頭	式	1	227,415	227,415	
24	吊管吊架及固定五金	式	1	307,265	307,265	
25	另項另料及雜項工料費	式	1	62,781	62,781	
26	管路試水試壓	式	1	31,500	31,500	
27	管線設備預留套管及鑿修費	式	1	28,427	28,427	
28	防火填塞	式	1	56,854	56,854	
29	工程高空作業車費用	式	1	52,500	52,500	
30	運雜費	式	1	29,754	29,754	
31	道路開挖及回填修復施工費用	式	1	52,500	52,500	
32	施工工資	式	1	1,378,788	1,378,788	
	小計				3,062,794	
肆	消防設備工程					
一	火警自動警報設備系統工程					
1	p型複合式受信總機 20回路	台	1	23,100	23,100	
2	偵煙式感知器2種（底座分離）	只	55	368	20,240	
3	差動式感知器2種(底座分離）	只	28	263	7,364	
4	火警綜合盤	組	9	893	8,037	
5	PVC管 1/2"	M	1,716	23	39,464	
6	PVC管 1"	M	437	53	23,150	
7	600V級HR耐熱銅導線1.6mm	M	4,845	32	155,044	
8	IV 1.6mm銅導線	M	3,433	16	54,925	
9	PVC配管另件	式	1	16,800	16,800	
10	配線另件	式	1	49,875	49,875	
11	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1	10,500	10,500	
12	系統測試及調整費用	式	1	2,100	2,100	
13	雜項固定五金及消耗品	式	1	29,925	29,925	
14	防火填塞費用	式	1	28,457	28,457	
15	高空作業費用	式	1	15,750	15,750	
16	運什費	式	1	2,100	2,100	
17	設備安裝 、管線施工費用	式	1	269,850	269,850	
	小計				756,681	
二	室內消防栓,設備系統工程					
1	室內綜合消防栓箱 1 1/2"	組	8	4,095	32,760	
2	陸上式整套型消防泵浦10 HP	組	1	87,150	87,150	
	H=61M,Q=300L/MIN					
3	太平龍頭1 1/2"	只	8	798	6,384	
4	太平龍頭減壓閥1 1/2"	只	8	1,134	9,072	
5	消防測試出水口1 1/2"	只	1	840	840	
6	消防水帶1 1/2"	組	16	1,050	16,800	
7	逆止閥、法蘭式、不鏽鋼10K 3"	只	1	13,608	13,608	
8	閘閥、法蘭式、不鏽鋼10K 3"	只	1	16,821	16,821	
9	底閥、法蘭式、不鏽鋼10K 3"	只	1	13,724	13,724	
10	SGP管 3"	M	255	696	177,731	
11	SGP管 1 1/2"	M	131	326	42,719	
12	1T不鏽鋼消防水塔	只	1	15,225	15,225	
13	PVC管 1"	M	218	53	11,575	
14	600V級HR 3000C耐熱銅導線 1.6mm	M	768	32	24,586	
15	防震軟管、法蘭式、不鏽鋼10K 3"	只	1	1,376	1,376	
16	SGP配管另件及機械接頭	式	1	59,850	59,850	
17	配管吊架及固定架	式	1	28,350	28,350	
18	管路油漆	式	1	19,425	19,425	
19	ABC乾粉滅火器 10型	只	16	788	12,608	
20	PVC配管另件	式	1	8,925	8,925	
21	配線另件	式	1	12,600	12,600	
22	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1	21,000	21,000	
23	系統測試及調整費用	式	1	8,400	8,400	
24	防火填塞費用	式	1	39,116	39,116	
25	高空作業費用	式	1	15,750	15,750	
26	消防泵基礎座施工	式	1	6,300	6,300	
27	運什費	式	1	5,250	5,250	
28	設備安裝 、管線施工費用	式	1	278,250	278,250	
	小計				986,195	
三	緊急/業務廣播設備系統工程					
1	緊急廣播主機300W10L	組	1	19,950	19,950	
2	緊急廣播喇叭 3W	只	63	263	16,569	
3	PVC管 1/2"	米	1,364	23	31,376	
4	600V級 HR 3000C耐熱銅導線 1.6mm	米	2,728	32	87,306	
5	PVC配管另件	式	1	15,225	15,225	
6	配線另件	式	1	43,050	43,050	
7	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1	3,150	3,150	
8	系統測試及調整費用	式	1	2,100	2,100	
9	雜項固定五金及消耗品	式	1	26,250	26,250	
10	防火填塞費用	式	1	6,925	6,925	
11	高空作業費用	式	1	3,150	3,150	
12	運什費	式	1	2,100	2,100	
13	設備安裝 、管線施工費用	式	1	176,400	176,400	
	小計				433,551	
四	室內排煙設備工程(免設排煙)					
1	室內排煙設備					
2	排煙機	具				
3	排煙風管	組				
4	排煙閘門	組				
5	手動開關	具				
6	600V級HR 3000C耐熱銅導線 1.6mm	式				
7	PVC配管另件	式				
8	配線另件	式				
9	管線及設備預留套管及鑿修費	式				
10	系統測試及調整費用	式				
11	防火填塞費用	式				
12	雜項固定五金及消耗品	式				

13	運什費	式				
14	設備安裝 、管線施工費用	式				
	小計					
五	緊急照明燈及標示設備					
1	出口標示燈 C 級 內置蓄電池	只	22	578	12,716	
2	避難方向指燈 B級 內置蓄電池	只	8	788	6,304	
3	避難方向指燈 C級 內置蓄電池	只	10	578	5,780	
4	緊急照明燈(壁掛式)3.36W(48顆燈) 內置蓄電池	只	61	1,523	92,903	
5	單孔插座	只	84	53	4,452	
6	PVC管 1/2"	M	1,291	23	29,701	
7	IV 2.0mm銅導線	M	2,583	37	95,561	
8	PVC配管另件	式	1	15,750	15,750	
9	配線另件	式	1	51,975	51,975	
10	雜項固定五金及消耗品	式	1	30,975	30,975	
11	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1	2,100	2,100	
12	系統測試及調整費用	式	1	2,100	2,100	
13	防火填塞費用	式	1	10,044	10,044	
14	運什費	式	1	2,100	2,100	
15	設備安裝 、管線施工費用	式	1	231,000	231,000	
	小計				593,461	
六	發電機設備					
1	警急發電機組 3相4線 380V-220V	組	1	141,750	141,750	
	輸出：30KW STANDBY RATING（備用）					
	附a.操作面板 b.自動充電器 c.避震器 d.防震軟管					
	e.消音器 f.啟動電瓶組 g.油箱					
2	黑煙淨化觸媒轉換器	組	1	63,000	63,000	
3	試車及油料費	式	1	5,250	5,250	
4	室內排煙管吊架組	式	1	15,750	15,750	
5	3"排煙管含保溫	式	1	31,500	31,500	
6	發電機水箱導風管	式	1	36,750	36,750	
7	發電機基礎台	式	1	8,400	8,400	
8	設備安裝 、管線施工費用	式	1	47,250	47,250	
9	運什費	式	1	10,500	10,500	
10	油箱防溢堤	式	1	8,400	8,400	
11	發電機性能報告及檢測	式	1	5,250	5,250	
12	發電機技師簽證費	式	1	26,250	26,250	
	小計				400,050	
七	消防設備審勘相關作業	式	1	78,750	78,750	
八	防煙垂壁	M				圖面無
(伍)	假 設 工 程 及 其 他 費 用					
一	施工所相關費用					
1	電話費用分擔	式	1	75,810	75,810	
2	臨時水電費用分擔	式	1	262,500	262,500	
3	雜項費用	式	1	6,766	6,766	
	小 計					
二	環保清潔相關費用					
1	工地清潔維護費分擔	式	1	43,300	43,300	
2	工程廢棄物清運分擔	式	1	21,650	21,650	
3	飲用水費分擔	式	1	24,000	24,000	
4	雜項費用	式	1	4,507	4,507	
	小 計					
三	工程管理相關費用					
1	施工圖、竣工圖製作	式	1	150,000	150,000	
2	營造綜合險及第三人責任險(0.3%)	式	1	123,715	123,715	
3	勞工安全衛生管理費(2%)	式	1	206,192	206,192	
4	工地管理費利潤及工程什項(7%)	式	1	2,886,691	2,886,691	
	小 計				3,805,131	